DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STOKA S1

DRUH POVRCHU	asfalt	neplodná půda			nová komunikace	tráva	nová komunikace				tráva	nové parkoviště		
VZDÁLENOSTI ŠACHET		27.00		29.00		20.00	11.50	32.00			8.50	14.50		
OZNAČENÍ ŠACHET	Šstáv		Š1		Š2		Š3	Š4		Š5		Š6		Š7
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU		419.51		419.20		419.23		419.24	419.18	419.14	420.35	420.54	419.10	420.63
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV		419.51		419.20		419.23		419.24	419.18	419.14	420.35	420.54	419.10	420.63
HLOUBKA VÝKOPU OD HTÚ		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HLOUBKA DNA POTRUBÍ		2.35		2.07		1.87		1.77	1.62	1.28	0.84	0.87	1.02	0.67
KÓTA DNA POTRUBÍ		417.07		417.13		417.36		417.47	417.56	417.86	418.26	418.30	418.31	418.34
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU		419.42		419.51		419.60		419.56	419.53	419.60	419.69	419.91	419.91	420.54
SROVNÁVACÍ ROVINA	403													
STANIČENÍ [km/m]		27.00		33.00		43.00		56.00	67.00	76.00	81.00	84.70	87.50	90.50
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]		DN250-KT-142.50												
SKLON[promile]-DÉLKA[m]		5.0-27.00		10.0-49.00					61.7-11.50		10.1-40.50			
ULOŽENÍ		písek												

napojit se na stáv. kanalizaci; opocení; chráničkra pro plt. vodovod (A-B) DN250; el. kabel; ODBOČKA OS1 DN 250; teplovod; el. kabel

420.52; 420.30; 420.00; 419.34; 418.94; 418.55; 417.65

dešťová kanalizace SO122 DN300; chráničkra pro plt. vodovod (C-D) DN250; chráničkra pro plt. vodovod DN250; dešťová kanalizace SO122 DN300; přípojka - splašková kanalizace DN 150

POZNÁMKA

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	419.86	420.05	420.20	420.35	420.54	420.63	421.14	421.14	421.37	421.37	421.00			
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	419.23	419.24	419.18	419.14	419.10	419.18	419.65	419.65	419.80	419.80				
HLOUBKA VÝKOPU OD HTÚ	2.02	1.92	1.77	1.43	0.99	1.02	1.21	1.21	1.27	1.27	1.96			
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.87	1.77	1.62	1.28	0.84	0.87	1.06	1.06	1.12	1.13	1.81			
KÓTA DNA POTRUBÍ	417.36	417.47	417.56	417.86	418.26	418.30	418.52	418.53	418.57	418.59	418.67	418.68	418.92	419.01
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	419.60	419.56	419.53	419.60	419.69	419.91	421.24	421.24	421.24	421.24	421.35	421.35		
SROVNÁVACÍ ROVINA														
STANIČENÍ [km/m]	56.00	67.00	76.00	81.00	87.50	90.50	92.10	95.00	12.50	14.00	18.00	19.50	28.00	35.00	37.50	42.50
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]														
SKLON[promile]-DÉLKA[m]														
ULOŽENÍ														

0.0 — 0.1

ODBOČKA OS1

DRUH POVRCHU	nová komunikace	nové parkoviště	
VZDÁLENOSTI ŠACHET		11.00	
OZNAČENÍ ŠACHET	Š5		Š8
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	421.14	421.16	
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	419.65	419.65	
HLOUBKA VÝKOPU OD HTÚ	1.21	1.17	
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.55	2.53	
KÓTA DNA POTRUBÍ	418.59	418.63	
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	421.24	421.24	
SROVNÁVACÍ ROVINA	403		
STANIČENÍ [km/m]	2.00	9.00	11.00
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN250-KT-11.00		
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.0-11.00		
ULOŽENÍ	písek		

napojit se na STOKU S1; teplovod; 420.53

POZNÁMKA

PŘÍPOJKA

DRUH POVRCHU	nová komunikace	nové parkoviště	tráva
VZDÁLENOSTI ŠACHET	39.00		
OZNAČENÍ ŠACHET	Š6		Š9
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	421.37	421.59	421.90
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	419.80	419.80	419.80
HLOUBKA VÝKOPU OD HTÚ	1.28	0.98	0.53
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.70	2.61	2.48
KÓTA DNA POTRUBÍ	418.67	418.97	419.42
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	421.35	421.67	422.13
SROVNÁVACÍ ROVINA	403		
STANIČENÍ [km/m]	13.00	32.00	35.00
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN150-KT-39.00		
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	23.3-39.00		
ULOŽENÍ	písek		

napojit se na STOKU S1

POZNÁMKA

POZNÁMKA:
V TOMTO ÚSEKU JSOU VÝKOPY A HUTNĚNÝ ZÁSYP
SOUČÁSTÍ SO 111 KOMUNIKACE ČÁST "ÚPRAVA PODLOŽÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH"

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ID	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	ING. KYLIŠ		Vedoucí zakázky	ING. PLUHAŘ	Měřítko 1:500/100
Projektant	HROBSKÁ		Technická kontrola	ING. KYLIŠ	

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: AREÁL SLOŽEK IZS - 1. ETAPA
ČÁST: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY
VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
SO 123 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
OBSAH: PODÉLNÝ PROFIL
OBJEDNATEL: MĚSTO OSTROV
STAVEBNÍK:

Počet A4: 4
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 02/2016
Pořadové číslo: 3
Číslo zakázky: 8237-25
Číslo archivní: BPO 5-91587