


STUACE STAVBY, M 1:250

Akce: Rekonstrukce objektu Myslivna, Jáchymovská 225, Ostrov.



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ :

- stávající kanalizace jednotná, Vak K.Vary a.s.,
stávající odlehčovací kanalizace jednotné sítě, Vak K.Vary a.s.,
stávající kanalizace dešťová, Vak K.Vary a.s.
- stávající vodovod, Vak K.Vary a.s.
- stávající topný kanál - Ostrovská teplárenská, a.s.
- stávající síť elektron. komunikací - SEK- zaměřený průběh metalického kabelu
stávající síť elektronických komunikací - SEK - neprovozovaná síť SEK
- stávající podzemní vedení datové sítě a kabelové televize města Ostrova, Elektro S
- stávající podzemní vedení NN do 1kV, ČEZ Distribuce, a.s.
- stávající podzemní vedení VN do 35kV, ČEZ Distribuce, a.s.
- stávající podzemní vedení - cizí energetické zařízení
- stávající plynovod, RWE Distribuční služby, s.r.o.

NOVĚ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKY :

NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU

NOVÁ TEPLVODNÍ PŘÍPOJKA

NOVÝ PLYNOVOD (VENKOVNÍ ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ)

Poznámka:

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH ROZVODŮ SÍTÍ TECHNIČKÉHO VYBVENÍ.
V PD JSOU TOTO SÍTĚ ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE VYJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ.
KŘÍŽENÍ A SOUBĚH JE NUTNÉ PROVĚST V SOULADU S ČSN 73 6005.
SKLONY A HLBOUBKY ULOŽENÍ POTRUBÍ UPRAVIT PODLE SKUTEČNÝCH HLBOUBEK ULOŽENÍ STAVAJÍCÍCH SÍTÍ.

VŠ - NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

PLASTOVÁ JÍMKÁ, ROZMĚRY: 1,5x0,9x1,5m, včetně vstupního nástavece s poklopem (A15)
VYSTROJIT KOMPLETNÍ VODOM, SESTAVOU S VODOMĚREM min. Qn=6,0 m³/h (1x KX50 1xKK50 s vyp, ZK50)
JÍMKÁ BUDE UMÍSTĚNA V POJEZDNÉ PLOŠE A JE NUTNÉ JI OBETONOVAT

Atelier : Ostrov, Staré nám. 53

AIP : Ing. Anton Jurica

Ved. proj. : Mlýnský

Investor : Město Ostrov

Akce : Rekonstrukce objektu Mlýnska, jáchymovská 225, Ostrov.

Charakter stavby : Stavění úpravy stávajícího objektu.

Stupeň PD : PD pro územní souhlas.

Objekt : SO č. 01 - 1. etapa, Úprava přípojky vodovodu

Výkres : SITUACE STAVBY

Projektant : Ing. T. Ferenc

Kreslil : HP Designnet 1050C

Kontroloval : Ing. Anton Jurica

Místo stavby : Ostrov

Atelier Sokolov :

Atelier Ostrov :

Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Křížová 121, 366 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum :	08. 2016
Zakázka č. :	09/16
Formát :	6x A4
Měřítko :	1:250

Číslo paré :	
---------------------	--

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

09/16 - D.2-02

09/16 - D.2-02