


## LEGENDA :

- ALARM VODIČ Cu - HOLÝ
- TOPNÁ VODA - PŘÍVOD 90°C - LOGSTOR-ROR 60,3/125 mm SÉRIE 1 č. 2000
- ALARM VODIČ ZnCu - POCÍNOVANÝ

- ALARM VODIČ Cu - HOLÝ
- TOPNÁ VODA - ZPÁTEČKA 70°C - LOGSTOR-ROR 60,3/125 mm SÉRIE 1 č. 2000
- ALARM VODIČ ZnCu - POCÍNOVANÝ

- NAPOJENÍ ALARM VODIČŮ DO KRABICE ALARMU ACYDUR - BUDOUCÍ

- PROPOJENÍ ALARM VODIČŮ POD IZOLAČNÍ SPOJKOU




## POZNÁMKA :

- ALARM SYSTÉM TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO MYSLIVNU PROPOJIT S MONITORINGEM TEPLOVODU VS STAVAŘOV - HZS
- V T-ODBOČCE PROPOJIT VODIČE S VODIČI POTRUBÍ PŘÍPOJKY PRO STANICI HZS
  NA PŘÍMÉM POTRUBÍ SE PRO ODBOČKU PŘERUŠUJE VODIČ VEDENÝ NA STRANĚ ODBOČKY
- SPOJENÍ VODIČŮ PROVÉST POMOCÍ SPOJEK - PROLETOVAT
- PO KAŽDÉM SPOJENÍ VODIČŮ PROVÉST MĚŘENÍ SMYČKY NA UZAVŘENÝ OBVOD A IZOLAČNÍ ODPOR
- V PRŮBĚHU VYSTAVBY PŘÍSTAVBY PIVOVARU:
  V MÍSTNOSTI BUDOUCÍ STROJOVNY ÚT V PŘÍSTAVBĚ MYSLIVNY BUDOU JEDNOTLIVÉ VODIČE VYVEDENY DO KRABIC ACYDUR. PROPOJENÍ ALARM VODIČŮ DO KRABIC BUDE PROVEDENO POMOCÍ KABELŮ VEDENÝCH V KABELOVÝCH LIŠTÁCH.

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795
Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ateliér : Sokolov, Křižová 121 | | Projektant : Martin Vokoun | |
| AIP : Ing. Anton Jurica | | Kreslil : HP Design Jet T610 | |
| Ved. proj. : Jiří Mrštný | | Kontroloval : Ing. Anton Jurica | |
| Investor : Město Ostrov | | Místo stavby : Ostrov | |
| Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov<br>1. ETAPA - PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | | Datum : | 08.2016 |
| Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu | | Zakázka č. : | 09/16 |
| Stupeň PD : PD pro územní souhlas | | Formát : | A3 |
| | | Měřítko : | 1:200 |
| Objekt : SO č. 06 - Nově navržená teplovodní přípojka | | Číslo paré : | |
| Výkres : Schéma monitoringu | | Číslo výkresu : | 09/16–D.4-SO.06-06 |