

**SMLOUVA O DÍLO**

reg. č. objednatele:

reg. č. zhotovitele: 04/JP/2017/I

na provedení stavby

**„Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely“**uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)**SMLUVNÍ STRANY:****OBJEDNATEL:****MĚSTO OSTROV**

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov  
 Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města  
 IČ: 00254843  
 DIČ: CZ00254843  
 Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
 Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města  
 b) ve věcech technických: Václav Rada, vedoucí odboru majetkové správy, tel.: 354 224 911  
 Jiří Diviš, referent odboru majetkové správy, tel.: 354 224 904  
 c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

(dále jen „**objednatel**“)**a****DODAVATEL:****BÖGL a KRÝSL, k.s.**

Se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
 Zastoupený: Josef Krýsl a Nicolai Fall, jednatelé komplementáře  
 IČ: 26374919  
 DIČ: CZ26374919  
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
 Číslo účtu: 1083005097/5500  
 Zapsána u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel  
 b) ve věcech technických: Lukáš Jára, výrobní ředitel

(dále jen „**dodavatel**“)**I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

1. Podklady k provedení díla jsou:

- a) nabídka dodavatele ze dne 14. února 2017 podaná dodavatelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely**“ (dále jen „**Nabídka**“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Ostrov usnesením č. 175/17 ze dne 27. února 2017. Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit nedílnou součást této smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) jako její příloha č. 2;  
 b) projektová dokumentace stavby „**Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely**“, zpracovaná Ing. Igorem Hrazdilem, Kfely 81, 363 01 Ostrov, pod č. zakázky 16-006 (dále jen „**Projektová dokumentace**“);  
 c) zadávací dokumentace ze dne 30. ledna 2017.  
 d) rozhodnutí OV MěÚ Ostrov - spis.zn.: MěÚO/30954/2016/výst/Vi

**II. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmětem díla (dále jen „**Předmět díla**“) je provedení stavby (dále také jako „**Stavba**“) v rozsahu a za podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou dodavatel zavazuje.  
 2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města Ostrov v rozsahu podle zadávací dokumentace.

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých dodavatel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
  - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby dodavatel pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
  - b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
  - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla;
  - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních;
  - e) geodetické zaměření Předmětu díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech \*.dgn, \*.shp, \*.dwg, \*.dxf nebo \*.dkm na datovém nosiči ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních;
  - f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;
  - g) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli;
4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění Předmětu díla dodán.
5. Materiály a technologie užitě dodavatelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce dodavatele. Jiné materiály nebo technologie je dodavatel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení ze strany dodavatele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží dodavatel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „Zadávací list“) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po odsouhlasení Zadávacího listu má dodavatel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající výši. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, dodavatelem, zástupcem objednatele (TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.
7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá dodavateli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.
8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně.
9. Dodavatel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
  - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **1/ 4 /2017** - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště dodavatelem a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
  - b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **31 / 5 /2017** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od dodavatele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíše smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.
2. Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram obsahuje výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro dodavatele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany dodavatele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti dle ust. čl. VI. Smlouvy, není dodavatel v prodloužení se splněním závazku.
4. Dodavatel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.
5. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 3 Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.
6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

#### IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou dodavatele a je v členění:
  - cena celkem bez DPH 3 645 000,- Kč
  - vyčíslení DPH 765 450,-Kč (v platné výši)
  - **cena celková vč. DPH. 4 410 450,- Kč**slovy celkem vč. DPH: **čtyřmiliónyčtyřistadesettisícčtyřistapadesátkorun**
2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr, který bude součástí Nabídky. Dodavatel výkaz výměr vypracuje komplexně tak, aby obsahoval všechny dodávky stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné a bezvadné provedení a zprovoznění Předmětu díla ve smyslu podkladů uvedených v čl. I. Smlouvy, a které mohl dodavatel s přihlédnutím k odborné péči očekávat. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení nemá tato skutečnost vliv na dohodnutou cenu díla.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“), apod.) a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen.
4. Do ceny díla dodavatel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací díla, zkoušky, revize, apod. dodavatel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek.
5. Dodavatel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným zástupcem objednatele a při místním šetření.
6. Dodavatel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci, porozuměl plně Předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávaný Předmět díla byl kompletní co do rozsahu a kvality a byl naplněn účel výše uvedené veřejné zakázky. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s Projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato Projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést Předmět díla v rozsahu a způsobem stanoveným Projektovou dokumentací, a to za cenu a v termínech stanovených Smlouvou. Dodavatel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady.
7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.
8. Jakékoliv vícepráce provedené dodavatelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.
9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou dodavatelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce dodavatele, budou oceněny následujícím způsobem:
  - cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací ve výši max. 80% těchto sborníkových cen,
  - skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přírážky zohledňující pořizovací náklady,
  - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
10. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 6. nebo 7. Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
12. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.
13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit dodavateli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou.

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli finanční zálohu.
2. Sjednaná cena díla bude objednatelům dodavateli uhrazena formou měsíční fakturace. Dodavatel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem dodavatele vystaví dodavatel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací protokol.
3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě obdržení dotace bude na každé faktuře uvedena identifikace dotačního projektu. Splatnost faktury je **21** (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data doručení objednateli.
4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla dodavatel vystaví a

- objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla).
5. Dodavatel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny díla. Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla dodavatel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla.
  6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených dodavatelem objednateli nebude mít zákonem stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury dodavatelem objednateli.
  7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur dodavatele v případě že:
    - a) dodavatel neplní své splatné závazky ke svým subdodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
    - b) dodavatel opětovně poruší kteroukoliv z povinností dodavatele stanovených Smlouvou, nebo dodavatel provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
    - c) dodavatel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.
  8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen dodavatele písemně informovat včetně uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur obnoveno.
  9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je dodavatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1%** (slovy: jedné desetin) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy.
  10. Dodavatel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur výjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro provedení Předmětu díla.
  11. Dodavatel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.
  12. Dodavatel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Dodavatel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna a o skutečnosti, že dodavatel byl označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za dodavatele ručit za nezaplacenou daň z důvodů uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu dodavatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla dodavatele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného dodavatelem na účet správce daně dodavatele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za splněný. Dodavatel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována jeho správcem daně.

## VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

***Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající zejména v:***

- a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou,***
- b) předání kopie Stavebního povolení,***
- c) předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.***

## VII. POVINNOSTI DODAVATELE

1. Dodavatel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Dodavatel je oprávněn provádět Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce.
2. Dodavatel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobcí materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle Smlouvy jsou ČSN pro dodavatele závazné, neurčí-li objednatel jinak.
3. Dodavatel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a pověřených zástupců smluvních stran.
4. Dodavatel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) dodavatele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností dodavatele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak dodavatel sjedná pojištění na krytí rizik

poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Předmětu díla. Dodavatel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na díle i na straně svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání objednateli.

6. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností dodavatele stanovených Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě.
7. Jestliže dodavatel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku přerušení prací, je dodavatel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti.

#### **Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci**

8. Pokud má dodavatel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle zákona č. o veřejných zakázkách.
9. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je dodavatel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

### **VIII. STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel je povinen předat dodavateli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíše smluvní strany zápis, který podepíše jednotlivé smluvní strany.
2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje dodavatel. Náklady na projekt skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
3. Dodavatel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu dodavatelem zajištěn pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady z dodavatele.
4. Dodavatel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Dodavatel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízení staveniště je dodavatelem zahrnuta v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy.
6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či nedodělků, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je dodavatel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je dodavatel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat dodavateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIII. odst. 5 Smlouvy.
7. Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
8. Dodavatel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla dodavatel.

### **IX. STAVEBNÍ DENÍK**

1. Dodavatel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. Smlouvy.
3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
  - název, sídlo, IČ dodavatele,
  - název, sídlo, IČ objednatele,
  - název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace,
  - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele,
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
  - seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků,
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
  - seznam všech subdodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce dodavatele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce dodavatele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran.
5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce dodavatele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným dodavatelem vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě.
8. Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

## **X. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Dodavatel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude dodavatel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že dodavatel provádí Předmět díla v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dodavatel na své náklady odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.
3. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení závažných důvodů nedostaví, je dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese dodavatel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.
5. Dodavatel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci dodavatele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je dodavatel na požádání předložit objednateli.

## **XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Předmět díla je proveden jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného Předmětu díla dodavatelem objednateli v souladu se Smlouvou.
2. Dodavatel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu stanoveného dodavatelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Dodavatel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou.
4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu.
5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Dodavatel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Dodavatel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li dodavatel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla dodavatelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady dodavatele.
6. O průběhu převjímacího řízení sepiší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje dodavatel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Dodavatel předá objednateli před zahájením převjímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení převjímacího řízení.
7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.

## XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Dodavatel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.
2. Dodavatel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá dodavatel po dobu trvání této záruky.
3. Dodavatel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a dodavatel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval.
4. Záruka za jakost Předmětu díla - celé stavby je v délce **min. 60 měsíců**, terénní úpravy s výsadbou zeleně **min. 36 měsíců**.
5. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělky vyplývajících z Protokolu.
6. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
  - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, apod.),
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
  - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
7. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započítání s odstraňováním vady nesmí být delší 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně dodavatel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Dodavatel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit dodavateli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady dodavatelem.
8. Nezačne-li dodavatel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XII. odst. 7. Smlouvy, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady dodavatele.
9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je dodavatel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení se započítáním odstraňování vady (havárie).
10. Nejpozději při předání a převzetí celého Předmětu díla včetně odstranění vad a nedodělků předloží dodavatel objednateli bankovní záruku za kvalitu Předmětu díla. Bankovní záruka bude vystavena na částku 5 (slovy: pět) % z celkové ceny vč. DPH s platností min. 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců ode dne předání této bankovní záruky objednateli. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů po uplynutí její platnosti a to na základě písemné žádosti dodavatele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako bezpodmínečná a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila bankovní záruky, vůči objednateli.
11. V případě, že dodavatel nepředloží bankovní záruku, sjednávají si smluvní strany, že dodavatel poskytuje objednateli slevu z celkové smluvní ceny ve výši finančních prostředků, na kterou měla být bankovní záruka vystavena.

## XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud bude dodavatel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude dodavatel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení dodavatele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. III. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. XII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
5. Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště dle čl. VIII. odst. 6. Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení s vyklizením staveniště.
6. Za porušení povinnosti dodavatele (neumožnění kontroly prací a konstrukcí před zakrytím) zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
7. V případě prodlení dodavatele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu dodavatele.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
10. Dodavatel bere na vědomí, že cena díla je (spolu) financována z poskytnuté dotace. Pokud v důsledku porušení povinností

dodavatele dle této smlouvy nebude dotace objednateli poskytnuta či bude krácena či objednatel bude povinen dotaci respektive její část vrátit či uhradit odpovídající výměr, výslovně se sjednává, že toto je škoda na straně objednatele, kterou je dodavatel povinen v plném rozsahu nahradit objednateli.

11. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.

#### **XIV. VYŠŠÍ MOC**

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy.
2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

#### **XV. Odstoupení od Smlouvy**

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany dodavatele je zejména:
  - a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
  - b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno,
  - c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.
3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.
4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy dodavatelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl dodavatel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla.
6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
  - a) dodavatel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,
  - b) dodavatel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“,
  - c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy dodavatel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,
  - d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je dodavatel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů.

#### **XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Dodavatel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství a bude volně k dispozici.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese dodavatel. Stejně tak dodavatel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku dodavatele nebo třetí osoby je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla.
5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).
7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související s realizací Předmětu díla.
8. Dodavatel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a činnostech vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele.
9. Dodavatel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů při výkonu finanční kontroly.
10. Při plnění Smlouvy je dodavatel povinen dodržovat obecné závazné předpisy, technické normy a ujednání Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, název akce, a výčet činností určených k úhradě.

#### **XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Právní vztahy založené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě

- podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních, pod sankcí neplatnosti
3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.
  4. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek Smlouvy.
  5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
  6. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
  7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### PŘÍLOHY SOD

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Příloha č. 1</b> | Harmonogram stavebních prací                        |
| <b>Příloha č. 2</b> | Oceněný (vyplněný) výkaz výměr z nabídky dodavatele |


V Ostrově dne: 14 -03-2017  
za Objednatele

  
Bc. Pavel Čekan  
starosta města



V Praze dne: 06/03/2017  
za Dodavatele

  
BÖGL a KRÝSL, k.s.  
Josef Krýsl  
jednatel komplementáře

  
BÖGL a KRÝSL, k.s.  
Nicolai Alexander Fall  
jednatel komplementáře

**BÖGL a KRÝSL, k.s. ®**  
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

  
JÁRA Lukáš

# Časový harmonogram prací

BÖGL a KRÝSL, k.s.

| ID | Rež úko | Název úkolu                   | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Předchůdci  | 017 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|----|---------|-------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 1000    | Rekonstrukce MK v obci Kfely  | 43 dny      | 3.4.17   | 31.5.17   |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 1000    | Předání staveniště            | 1 den       | 3.4.17   | 3.4.17    |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 1000    | Zřízení ZS, zahájení prací    | 3 dny       | 4.4.17   | 6.4.17    | 2           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 1000    | SO 001 DIO                    | 37 dny      | 4.4.17   | 24.5.17   | 2           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | 1000    | SO 101 Komunikace             | 38 dny      | 4.4.17   | 25.5.17   |             |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | 1000    | Demolice stávající vozovky    | 23 dny      | 4.4.17   | 4.5.17    | 4SS         |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7  | 1000    | Zemní práce                   | 22 dny      | 11.4.17  | 10.5.17   | 6SS+5 dny   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8  | 1000    | Konstrukční vrstvy vozovky    | 20 dny      | 18.4.17  | 15.5.17   | 7SS+5 dny   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9  | 1000    | Obrubníky a dlažby            | 20 dny      | 20.4.17  | 17.5.17   | 8SS+2 dny   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | 1000    | Asfaltové vrstvy              | 12 dny      | 4.5.17   | 19.5.17   | 9SS+10 dny  |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | 1000    | Vodorovné a svislé DZ         | 6 dny       | 18.5.17  | 25.5.17   | 10SS+10 dny |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | 1000    | Dokončovací práce             | 5 dny       | 18.5.17  | 24.5.17   | 11SS        |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | 1000    | SO 431 VO - veřejné osvětlení | 30 dny      | 4.4.17   | 15.5.17   | 2           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14 | 1000    | SO 901 Drcení                 | 20 dny      | 11.4.17  | 8.5.17    | 6SS+5 dny   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 | 1000    | Dokončení prací na díle       | 0 dny       | 25.5.17  | 25.5.17   | 11          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | 1000    | Přípravenost k předání díla   | 2 dny       | 26.5.17  | 29.5.17   | 15          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 17 | 1000    | Vykližení staveniště          | 2 dny       | 30.5.17  | 31.5.17   | 16          |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Projekt: HMG Kfely rekonstrukce  
Datum: 14.2.17

Úkol

Rozdělení

Mezník

Souhrnný


Zpracoval: Michal Payer

BÖGL a KRÝSL, k.s. ®

Renštrova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

Michal Payer  
výkonný ředitel staveb,  
osoba oprávněná jednat za uchazeče  
na základě plné moci



**BÖGL a KRÝSL**

Myšlenky jsou základem pokroku

## KALKULACE CENY - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                       |           |             |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Název stavby   | 16-006 Rekonstrukce MK Kfely                          | JKSO      |             |
|                |                                                       | EČO       |             |
|                |                                                       | Místo     | Ostrov      |
| Objednatel     | Město Ostrov                                          | IČO       | DIČ         |
| Projektant     | Ing. Igor Hrazdil                                     | 00254843  |             |
| Zhotovitel     | BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | 10343237  |             |
|                |                                                       | 26374919  | CZ 26374919 |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                             | Dne       | Položek     |
|                |                                                       | 14.2.2017 |             |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady - CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B            | Doplňkové náklady | C    | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|--------------|-------------------|------|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky            | 8            | Práce přesčas     | 13   | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž                 | 9            | Bez pevné podl.   | 14   | Mimostav. doprava          |
| 3  | PSV Dodávky            | 10           | Kulturní památka  | 15   | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž                 | 11           |                   | 16   | Provozní vlivy             |
| 5  | "M" Dodávky            |              |                   | 17   | Ostatní                    |
| 6  | Montáž                 |              |                   | 18   | NUS z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           | 3 645 000,00 | 12 DN (ř. 8-11)   | 19   | NUS (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    |              | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady         |

|                |                                   |    |                             |
|----------------|-----------------------------------|----|-----------------------------|
| Projektant     |                                   | D  | Celkové náklady             |
| Datum a podpis | Razítko                           | 23 | Součet 7, 12, 19-22         |
| Objednatel     |                                   | 24 | DP H 15,00 % z 0,00         |
| Datum a podpis | Razítko                           | 25 | DP H 21,00 % z 3 645 000,00 |
| Zhotovitel     |                                   | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25)       |
| 14.2.2017      | BÖGL a KRÝSL, k.s. ⑧              |    | 4 410 450,00                |
|                | Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 | E  | Připočty a odpočty          |
|                | IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919    | 27 | Dodávky objednatele         |
| Datum a podpis | Razítko                           | 28 | Klouzavá doložka            |
| Michal Payer   |                                   | 29 | Zvýhodnění                  |

vydání kalkulace včetně  
osoba oprávněná jednat za uchazeče  
na základě plné moci

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Kfely  
 Objednatel: Město Ostrov  
 Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s., Renošova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
 Datum: 14.2.2017  
 Projektant: Ing. Igor Hrazdil  
 Zpracoval: Michal Payer

| Kód           | Zakázka                      | Cena bez DPH        | DPH snížené | DPH základní      | Cena s DPH          | ZRN | HZS | NUS | KČ |
|---------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|----|
| 16-006        | 16-006 Rekonstrukce MK Kfely |                     |             |                   |                     |     |     |     |    |
| SO 001        | SO 001 - DIO                 | 11 829,63           |             | 2 484,22          | 14 313,85           |     |     |     |    |
| SO 101        | SO 101 - Komunikace          | 2 793 574,87        |             | 586 650,72        | 3 380 225,59        |     |     |     |    |
| SO 431        | SO 431 - VO                  | 762 339,00          |             | 160 091,19        | 922 430,19          |     |     |     |    |
| SO 901        | SO 901 - Drcení              | 77 256,50           |             | 16 223,87         | 93 480,37           |     |     |     |    |
| <u>Celkem</u> |                              | <u>3 645 000,00</u> |             | <u>765 450,00</u> | <u>4 410 450,00</u> |     |     |     |    |

**BÖGL a KRÝSL, k.s. ®**

Renošova 1051/2a, 152 00 Praha 5  
 IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

Michal Payer  
 vedoucí kalkulační staveb,  
 osoba oprávněná jednat za uchazeče  
 na základě plné moci

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Kfely

Objekt: SO 001 - DIO

Objednatel: Město Ostrov

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.9.2016

| Kód | Popis                              | Dodávka | Montáž | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Suť celkem   |
|-----|------------------------------------|---------|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 1   | 2                                  | 3       | 4      | 5                | 6               | 7            |
| HSV | Práce a dodávky HSV                |         |        | 11 829,63        | 0,000           | 0,000        |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání |         |        | 11 829,63        | 0,000           | 0,000        |
|     | <u>Celkem</u>                      |         |        | <u>11 829,63</u> | <u>0,000</u>    | <u>0,000</u> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Křely  
 Objekt: SO 001 - DIO

Objednatel: Město Ostrov  
 Zhotovitel:  
 Datum: 25.9.2016

JKSO:

| P.Č.                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                             | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                  | 2   | 3           | 4                                                                                 | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| Práce a dodávky HSV                |     |             |                                                                                   |     |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| HSV                                |     |             |                                                                                   |     |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 9                                  |     |             |                                                                                   |     |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |             |                                                                                   |     |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 1                                  | 221 | 913121111   | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní                      | kus | 9,000           | 42,17           |                |               | 379,53      | 0,00000         | 0,000           |
|                                    |     | DZ          | 9                                                                                 |     | 9,000           |                 |                |               |             |                 | 0,000           |
| 2                                  | 221 | 913121211   | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 540,000         | 15,45           |                |               | 8 343,00    | 0,00000         | 0,000           |
|                                    |     | DZ*60       |                                                                                   |     | 540,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 3                                  | 221 | 913211113   | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m                  | kus | 2,000           | 72,75           |                |               | 145,50      | 0,00000         | 0,000           |
|                                    |     | Z           | 2                                                                                 |     | 2,000           |                 |                |               |             |                 |                 |
| 4                                  | 221 | 913211213   | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití   | kus | 120,000         | 24,68           |                |               | 2 961,60    | 0,00000         | 0,000           |
|                                    |     | Z*60        |                                                                                   |     | 120,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| Celkem                             |     |             |                                                                                   |     |                 |                 |                |               | 11 829,63   |                 | 0,000           |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Kfely

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Město Ostrov

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.9.2016

| Kód        | Popis                              | Dodávka | Montáž | Cena celkem         | Hmotnost celkem | Suť celkem       |
|------------|------------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2                                  | 3       | 4      | 5                   | 6               | 7                |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>         |         |        | <b>2 785 892,19</b> | <b>683,235</b>  | <b>1 170,167</b> |
| 1          | Zemní práce                        |         |        | 329 909,20          | 49,281          | 1 169,551        |
| 4          | Vodorovné konstrukce               |         |        | 44 303,10           | 26,155          | 0,000            |
| 5          | Komunikace                         |         |        | 1 457 527,78        | 127,597         | 0,000            |
| 8          | Trubní vedení                      |         |        | 36 632,17           | 10,768          | 0,000            |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce-bourání |         |        | 887 610,26          | 469,435         | 0,616            |
| 99         | Přesun hmot                        |         |        | 29 909,68           | 0,000           | 0,000            |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>           |         |        | <b>7 682,68</b>     | <b>0,030</b>    | <b>0,000</b>     |
| 46-M       | Zemní práce při extr.mont.pracích  |         |        | 7 682,68            | 0,030           | 0,000            |
|            | <u>Celkem</u>                      |         |        | <u>2 793 574,87</u> | <u>683,265</u>  | <u>1 170,167</u> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Křelov

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Město Ostrov

Zhotovitel:

Datum: 25.9.2016

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Gena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |

| Práce a dodávky HSV |           |                                                       |                                                                                            |    |           |        |  |  |            |         |        |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--|--|------------|---------|--------|
| 1 Zemní práce       |           |                                                       |                                                                                            |    |           |        |  |  |            |         |        |
| 1 001               | 111201101 | pl_krovín                                             | Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2   | m2 | 153,000   | 23,61  |  |  | 3 612,33   | 0,00000 | 0,000  |
| 2 231               | 111251111 | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km |                                                                                            | m3 | 15,300    | 354,09 |  |  | 5 417,58   | 0,00000 | 0,000  |
| 3 221               | 113106123 | dem_dlažby                                            | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic                       | m2 | 20,000    | 50,86  |  |  | 1 017,20   | 0,00000 | 0,000  |
| 4 221               | 113107223 | odkop1                                                | Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm živ plna_skl               | m2 | 1 408,888 | 26,83  |  |  | 37 800,47  | 0,00000 | 0,000  |
| 5 221               | 113107242 | dem_ziv                                               | Odstanění krytů pl přes 200 m2 živých tl 100 mm 3203                                       | m2 | 3 203,000 | 37,56  |  |  | 120 304,68 | 0,00000 | 0,000  |
| 6 002               | 113151111 | 113202111                                             | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m2 | 49,500    | 39,59  |  |  | 1 959,71   | 0,00000 | 0,000  |
| 7 221               | 113202111 | 122202201                                             | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3             | m  | 24,000    | 53,76  |  |  | 1 290,24   | 0,00000 | 0,000  |
| 8 001               | 122202201 | odkop2                                                | dl_6*0,24+dl_8*0,37                                                                        | m3 | 116,321   | 96,57  |  |  | 11 233,12  | 0,00000 | 0,000  |
| 9 001               | 122202209 | prop_ryha                                             | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost              | m3 | 116,321   | 1,07   |  |  | 124,46     | 0,00000 | 0,000  |
| 10 001              | 132201201 | prop_ryha                                             | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                 | m3 | 11,060    | 236,06 |  |  | 2 610,82   | 0,00000 | 0,000  |
| 11 001              | 132201209 | prop_ryha                                             | Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                         | m3 | 11,060    | 1,07   |  |  | 11,83      | 0,00000 | 0,000  |
| 12 001              | 162701105 |                                                       | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (RC Sadov 11 km)              | m3 | 4,638     | 275,76 |  |  | 1 278,97   | 0,00000 | 0,000  |
|                     |           |                                                       |                                                                                            |    |           |        |  |  | 329 909,20 | 683,235 | 49,281 |

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem  | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|--------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1      | 2   | 3           | 4                                                                                                   | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10           | 11              | 12              |
|        |     | odvoz_skl   | prop_ryha-prop_obsyp                                                                                |    | 4,638           |                 |                |               |              |                 |                 |
| 13 001 |     | 162701109   | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (další 1 km) | m3 | 4,638           | 1,07            |                |               | 4,96         | 0,00000         | 0,000           |
|        |     |             | odvoz_skl                                                                                           |    | 4,638           |                 |                |               |              |                 |                 |
| 14 001 |     | 171201211   | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) zemina a kamení (RC Sadov)           | t  | 7,885           | 107,30          |                |               | 846,06       | 0,00000         | 0,000           |
|        |     |             | odvoz_skl*1,7                                                                                       |    | 7,885           |                 |                |               |              |                 |                 |
| 15 001 |     | 175101101   | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu            | m3 | 6,422           | 321,90          |                |               | 2 067,24     | 0,00000         | 0,000           |
|        |     | prop_obsyp  | prop_ryha-prop_loze-prop_bet-0,1598*7,88                                                            |    | 6,422           |                 |                |               |              |                 |                 |
| 16 231 |     | 180402111   | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 (25 g/m2)                            | m2 | 821,000         | 27,90           |                |               | 22 905,90    | 0,00000         | 0,000           |
|        |     |             | substrat                                                                                            |    | 821,000         |                 |                |               |              |                 |                 |
| 17 005 |     | 005724100   | osivo směs travní parková rekreační                                                                 | kg | 20,525          | 95,50           |                |               | 1 960,14     | 0,00100         | 0,021           |
|        |     |             | substrat*0,025                                                                                      |    | 20,525          |                 |                |               |              |                 |                 |
| 18 232 |     | 181006111   | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění - substrat v rovině a sklonu do 1:5       | m2 | 821,000         | 17,17           |                |               | 14 096,57    | 0,00000         | 0,000           |
|        |     | substrat    | 821                                                                                                 |    | 821,000         |                 |                |               |              |                 |                 |
| 19 103 |     | 103211000   | substrát kátrovaný                                                                                  | m3 | 82,100          | 772,60          |                |               | 63 430,46    | 0,60000         | 49,260          |
|        |     |             | substrat*0,1                                                                                        |    | 82,100          |                 |                |               |              |                 |                 |
| 20 001 |     | 181101102   | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                           | m2 | 3 927,170       | 9,66            |                |               | 37 936,46    | 0,00000         | 0,000           |
|        |     |             | dl_6+dl_8+dl_zul+zivice                                                                             |    | 3 927,170       |                 |                |               |              |                 |                 |
|        |     |             | 4 Vodorovné konstrukce                                                                              |    |                 |                 |                |               | 44 303,10    |                 | 26,155          |
| 21 271 |     | 451572111   | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                                        | m3 | 1,579           | 1 073,00        |                |               | 1 694,27     | 1,89077         | 2,986           |
|        |     | prop_loze   | 0,18*8,77                                                                                           |    | 1,579           |                 |                |               |              |                 |                 |
| 22 271 |     | 452312141   | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop                                           | m3 | 1,800           | 3 433,60        |                |               | 6 180,48     | 0,00000         | 0,000           |
|        |     | prop_bet    | 0,2053*8,77                                                                                         |    | 1,800           |                 |                |               |              |                 |                 |
| 23 321 |     | 465511127   | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm                         | m2 | 14,000          | 751,10          |                |               | 10 515,40    | 0,43340         | 6,068           |
| 24 321 |     | 465513127   | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm                               | m2 | 23,000          | 1 126,65        |                |               | 25 912,95    | 0,74356         | 17,102          |
|        |     |             | 5 Komunikace                                                                                        |    |                 |                 |                |               | 1 457 527,78 |                 | 127,597         |
| 25 221 |     | 564831111   | Podklad ze štěrku ŠDB 0/32 GN tl 100 mm                                                             | m2 | 528,333         | 48,29           |                |               | 25 513,20    | 0,00000         | 0,000           |
|        |     |             | zivice*0,15                                                                                         |    | 528,333         |                 |                |               |              |                 |                 |
| 26 221 |     | 564851111   | Podklad ze štěrku ŠDB 0/32 GN tl 150 mm                                                             | m2 | 178,020         | 70,82           |                |               | 12 607,38    | 0,00000         | 0,000           |

٢٥  
٢٦

| P.Č.            | KCN | Kód položky  | Popis                                                                                      | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|-----------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1               | 2   | 3            | 4                                                                                          | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
|                 |     |              | dl_zul+dl_6                                                                                |     | 178,020         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 27              | 221 | 564861111    | Podklad ze šterkodrté ŠDB 0/63 GN tl 200 mm                                                | m2  | 1 408,888       | 96,57           |                |               | 136 056,31  | 0,00000         | 0,000           |
|                 |     | živ_plna_skl | živice*0,4                                                                                 |     | 1 408,888       |                 |                |               |             |                 |                 |
| 28              | 221 | 564871111    | Podklad ze šterkodrté ŠDB 0/63 GN tl 250 mm                                                | m2  | 226,930         | 123,40          |                |               | 28 003,16   | 0,00000         | 0,000           |
|                 |     |              | dl_8                                                                                       |     | 226,930         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 29              | 221 | 567122111    | Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm                                     | m2  | 43,200          | 236,06          |                |               | 10 197,79   | 0,00000         | 0,000           |
|                 |     |              | dl_zul                                                                                     |     | 43,200          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 30              | 221 | 573111110    | Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2                               | m2  | 3 522,220       | 8,05            |                |               | 28 353,87   | 0,00561         | 19,760          |
|                 |     |              | živice                                                                                     |     | 3 522,220       |                 |                |               |             |                 |                 |
| 31              | 221 | 574381112    | Penetrační makadám hrubý PMH tl 100 mm                                                     | m2  | 3 522,220       | 127,69          |                |               | 449 752,27  | 0,00000         | 0,000           |
|                 |     |              | živice                                                                                     |     | 3 522,220       |                 |                |               |             |                 |                 |
| 32              | 221 | 577155121    | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2  | 3 522,220       | 170,61          |                |               | 600 925,95  | 0,00000         | 0,000           |
|                 |     | živice       | 3522,22                                                                                    |     | 3 522,220       |                 |                |               |             |                 |                 |
| 33              | 221 | 591211111    | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm             | m2  | 43,200          | 450,66          |                |               | 19 468,51   | 0,18370         | 7,936           |
|                 |     | dl_zul       | 43,2                                                                                       |     | 43,200          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 34              | 583 | 583807212    | Žulová koska dlažební 8/10 tř. I                                                           | m2  | 43,200          | 512,70          |                |               | 22 148,64   | 0,20000         | 8,640           |
|                 |     |              | dl_zul                                                                                     |     | 43,200          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 35              | 221 | 596211112    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                 | m2  | 134,820         | 182,41          |                |               | 24 592,52   | 0,08425         | 11,359          |
|                 |     | dl_6         | 134,82                                                                                     |     | 134,820         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 36              | 592 | 592453080    | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                | m2  | 137,516         | 110,90          |                |               | 15 250,52   | 0,13100         | 18,015          |
|                 |     |              | dl_6*1,02                                                                                  |     | 137,516         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 37              | 221 | 596211212    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2                 | m2  | 246,930         | 193,14          |                |               | 47 692,06   | 0,08565         | 21,150          |
|                 |     | dl_8         | 226,93                                                                                     |     | 226,930         |                 |                |               |             |                 |                 |
|                 |     |              | dem_dlažby                                                                                 |     | 20,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
|                 |     |              | Součet                                                                                     |     | 246,930         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 38              | 592 | 592453180    | dlažba DIANA II 24x24x8 cm přírodní                                                        | m2  | 231,469         | 159,70          |                |               | 36 965,60   | 0,17600         | 40,739          |
|                 |     |              | dl_8*1,02                                                                                  |     | 231,469         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 8 Trubní vedení |     |              |                                                                                            |     |                 |                 |                |               | 36 632,17   |                 | 10,768          |
| 39              | 221 | 889331111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšení m poklopu                     | kus | 5,000           | 1 609,50        |                |               | 8 047,50    | 0,42080         | 2,104           |

| P.Č.                               | KCN | Kod položky        | Popis                                                                                                     | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|------------------------------------|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                  | 2   | 3                  | 4                                                                                                         | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 40                                 | 221 | 899431111          | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu        | kus | 27,000          | 1 023,64        |                |               | 27 638,28   | 0,31108         | 8,399           |
| 41                                 | 221 | 899432111          | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu        | kus | 1,000           | 946,39          |                |               | 946,39      | 0,26470         | 0,265           |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |                    |                                                                                                           |     |                 |                 |                |               |             | 887 610,26      | 469,435         |
| 42                                 | 221 | 911111111          | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného C25/30 n XF3 do vrtaných pilot d 300 mm s výztuží 4 x J12        | m   | 80,000          | 536,50          |                |               | 42 920,00   | 0,04008         | 3,206           |
| 43                                 | 553 | 553000012          | zábradlí ocelové dvoumadrlové bez výplně, v. 1,3 m, sloupky 2,0 m, mat. tr. 60,3/4 mm, žárově pozinkované | m   | 80,000          | 1 329,40        |                |               | 106 352,00  | 0,01184         | 0,947           |
| 44                                 | 221 | 914111111          | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                         | kus | 5,000           | 187,78          |                |               | 938,90      | 0,00070         | 0,004           |
|                                    |     | DZ                 | 5                                                                                                         |     | 5,000           |                 |                |               |             |                 |                 |
| 45                                 | 221 | 914511112          | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                             | kus | 3,000           | 851,96          |                |               | 2 555,88    | 0,11240         | 0,337           |
|                                    |     | DZ_sloup           | 3                                                                                                         |     | 3,000           |                 |                |               |             |                 |                 |
| 46                                 | 221 | 916131113          | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1   | m   | 1 076,500       | 268,25          |                |               | 288 771,13  | 0,20230         | 217,776         |
|                                    |     | obr_slil_10        | 615,32                                                                                                    |     | 615,320         |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | obr_slil_05        | 139,57                                                                                                    |     | 139,570         |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | obr_slil_N         | 188,49                                                                                                    |     | 188,490         |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | obr_slil_PR        | 34,61                                                                                                     |     | 34,610          |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | obr_slil_R05       | 0,78                                                                                                      |     | 0,780           |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | obr_slil_R10       | 7,71                                                                                                      |     | 7,710           |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | obr_slil_R20       | 26,02                                                                                                     |     | 26,020          |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | obr_zul            |                                                                                                           |     | 64,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
|                                    |     | Součet             |                                                                                                           |     | 1 076,500       |                 |                |               |             |                 |                 |
| 47                                 | 592 | 592174500          | obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm                                                          | kus | 627,626         | 107,30          |                |               | 67 344,27   | 0,10800         | 67,784          |
|                                    |     | obr_slil_10*1,02   |                                                                                                           |     | 627,626         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 48                                 | 592 | 592174501          | obrubník betonový silniční ABO 1-15P 50x15x30 cm                                                          | kus | 284,723         | 82,80           |                |               | 23 575,06   | 0,05400         | 15,375          |
|                                    |     | 2*obr_slil_05*1,02 |                                                                                                           |     | 284,723         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 49                                 | 592 | 592174680          | obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 100x15x15 cm                                                | kus | 192,260         | 76,10           |                |               | 14 630,99   | 0,04830         | 9,286           |
|                                    |     | obr_slil_N*1,02    |                                                                                                           |     | 192,260         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 50                                 | 592 | 592174690          | obrubník betonový silniční přechodový L + P ABO 2-15 100x15x15-25 cm                                      | kus | 35,302          | 224,30          |                |               | 7 918,24    | 0,06400         | 2,259           |
|                                    |     | obr_slil_PR*1,02   |                                                                                                           |     | 35,302          |                 |                |               |             |                 |                 |

| P.Č. | KON | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                           | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11       | 12              |
| 51   | 592 | 592174700   | obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 ABO 2-15 VO R0,5 78x15x25 cm                                   | kus | 1,200           | 221,40          |                |               | 265,68      | 0,05500  | 0,066           |
|      |     |             | obr_sil_R05/0,78*1,2                                                                                        |     | 1,200           |                 |                |               |             |          |                 |
| 52   | 592 | 592174710   | obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 ABO VO R1 2-15 78x15x25 cm                                     | kus | 11,862          | 221,40          |                |               | 2 626,25    | 0,05917  | 0,702           |
|      |     |             | obr_sil_R10/0,78*1,2                                                                                        |     | 11,862          |                 |                |               |             |          |                 |
| 53   | 592 | 592174711   | obrubník betonový silniční vnější oblý R 2,0 ABO 2-15 VO R2 78x15x25 cm                                     | kus | 40,031          | 221,40          |                |               | 8 862,86    | 0,06167  | 2,469           |
|      |     |             | obr_sil_R20/0,78*1,2                                                                                        |     | 40,031          |                 |                |               |             |          |                 |
| 54   | 583 | 583803510   | obrubník kamenný přímý, žula, OP5 20x20                                                                     | m   | 64,000          | 622,30          |                |               | 39 827,20   | 0,10800  | 6,912           |
|      |     | obr_zul     | (5*4,0+4*2,6+1*1,6)*2                                                                                       |     | 64,000          |                 |                |               |             |          |                 |
| 55   | 221 | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF13 | m   | 676,680         | 236,06          |                |               | 159 737,08  | 0,12962  | 87,711          |
|      |     | obr_ch      | 672,52                                                                                                      |     | 672,520         |                 |                |               |             |          |                 |
|      |     | obr_ch_R05  | 1,57                                                                                                        |     | 1,570           |                 |                |               |             |          |                 |
|      |     | obr_ch_R10  | 2,59                                                                                                        |     | 2,590           |                 |                |               |             |          |                 |
|      |     |             | Součet                                                                                                      |     | 676,680         |                 |                |               |             |          |                 |
| 56   | 592 | 592174160   | obrubník betonový chodníkový Standard 50x8x25 cm                                                            | kus | 1 371,941       | 43,20           |                |               | 59 267,85   | 0,02150  | 29,497          |
|      |     |             | 2*obr_ch*1,02                                                                                               |     | 1 371,941       |                 |                |               |             |          |                 |
| 57   | 592 | 592174161   | obrubník betonový chodníkový oblouk vnější R 0,5 8x25 cm                                                    | kus | 2,415           | 269,60          |                |               | 651,08      | 0,03500  | 0,085           |
|      |     |             | obr_ch_R05/0,78*1,2                                                                                         |     | 2,415           |                 |                |               |             |          |                 |
| 58   | 592 | 592174162   | obrubník betonový chodníkový oblouk vnější R 1,0 8x25 cm                                                    | kus | 3,985           | 269,60          |                |               | 1 074,36    | 0,03800  | 0,151           |
|      |     |             | obr_ch_R10/0,78*1,2                                                                                         |     | 3,985           |                 |                |               |             |          |                 |
| 59   | 221 | 919123111   | Těsnění spár provizorním těsnícím profilem                                                                  | m   | 10,000          | 50,22           |                |               | 502,20      | 0,00037  | 0,004           |
|      |     | rez         |                                                                                                             |     | 10,000          |                 |                |               |             |          |                 |
| 60   | 221 | 919441211   | Čelo propustky z lomového kamene do betonu C20/25 n XF3 pro propustek z trub DN 300 až 500                  | kus | 2,000           | 11 910,30       |                |               | 23 820,60   | 7,00479  | 14,010          |
| 61   | 221 | 919551112   | Zřízení propustky z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm                       | m   | 8,770           | 214,60          |                |               | 1 882,04    | 0,00000  | 0,000           |
| 62   | 286 | 286111301   | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA COR (PP) SN12 vnitřní průměr 400 mm, dl. 3 m                             | kus | 1,000           | 2 661,00        |                |               | 2 661,00    | 0,03150  | 0,032           |
| 63   | 286 | 286111303   | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA COR (PP) SN12 vnitřní průměr 400 mm, dl. 6 m                             | kus | 1,000           | 5 064,60        |                |               | 5 064,60    | 0,06300  | 0,063           |
| 64   | 221 | 919735112   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                             | m   | 10,000          | 76,18           |                |               | 761,80      | 0,00000  | 0,000           |
|      |     | rez         | 5,5+4,5                                                                                                     |     | 10,000          |                 |                |               |             |          |                 |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem  | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                    | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10           | 11       | 12              |
| 65   | 221 | 935111111   | Osazení příkopového žlabu do šitérkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm    | m   | 70,000          | 96,57           |                |               | 6 759,90     | 0,11812  | 8,268           |
|      |     | žlab        | 70                                                                                   |     | 70,000          |                 |                |               |              |          |                 |
| 66   | 592 | 59227731    | žlabovka betonová 25x20x10 cm                                                        | kus | 280,000         | 41,10           |                |               | 11 508,00    | 0,00890  | 2,492           |
|      |     |             | žlab/0,25                                                                            |     | 280,000         |                 |                |               |              |          |                 |
| 67   | 001 | 938902102   | Čištění příkopů nepevných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,3 m3                     | m   | 148,000         | 32,19           |                |               | 4 764,12     | 0,00000  | 0,000           |
| 68   | 221 | 966005111   | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m   | 10,000          | 128,76          |                |               | 1 287,60     | 0,00000  | 0,000           |
| 69   | 221 | 966006132   | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami       | kus | 3,000           | 356,24          |                |               | 1 068,72     | 0,00000  | 0,000           |
|      |     |             | DZ_sloup                                                                             |     | 3,000           |                 |                |               |              |          |                 |
| 70   | 221 | 966006211   | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                 | kus | 5,000           | 42,17           |                |               | 210,85       | 0,00000  | 0,000           |
|      |     |             | DZ                                                                                   |     | 5,000           |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     |             | 99                                                                                   |     |                 |                 |                |               | 29 909,68    |          | 0,000           |
| 71   | 221 | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným                                | t   | 683,235         | 5,37            |                |               | 3 668,97     | 0,00000  | 0,000           |
| 72   | 221 | 979082213   | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (deponie 2 km)                               | t   | 1 164,701       | 21,46           |                |               | 24 994,48    | 0,00000  | 0,000           |
|      |     | sut_bet     | 3,480+0,350                                                                          |     | 3,830           |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     | sut_ZLB     | 17,573                                                                               |     | 17,573          |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     | sut_ziv     | 579,743                                                                              |     | 579,743         |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     | sut_kam     | 563,555                                                                              |     | 563,555         |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     | sut         | Součet                                                                               |     | 1 164,701       |                 |                |               |              |          |                 |
| 73   | 221 | 979082219   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km (další 1 km)            | t   | 1 164,701       | 1,07            |                |               | 1 246,23     | 0,00000  | 0,000           |
|      |     |             | sut                                                                                  |     | 1 164,701       |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     |             | M                                                                                    |     |                 |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     |             | Práce a dodávky M                                                                    |     |                 |                 |                |               |              |          | 0,030           |
|      |     |             | 46-M                                                                                 |     |                 |                 |                |               | 7 682,68     |          | 0,030           |
| 74   | 946 | 460010025   | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                    |     |                 |                 |                |               |              |          |                 |
|      |     |             | Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                              | km  | 3,000           | 1 309,06        |                |               | 3 927,18     | 0,00990  | 0,030           |
| 75   | 946 | 460200273   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3 (sondy) | m   | 10,000          | 375,55          |                |               | 3 755,50     | 0,00000  | 0,000           |
|      |     |             | Celkem                                                                               |     |                 |                 |                |               | 2 793 574,87 |          | 683,265         |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Kfely

Objekt: SO 431 - VO

Objednatel: Město Ostrov

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.9.2016

| Kód        | Popis                                               | Dodávka | Montáž | Cena celkem       | Hmotnost celkem | Sum celkem    |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1          | 2                                                   | 3       | 4      | 5                 | 6               | 7             |
| <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b>                          |         |        | <b>21 784,19</b>  | <b>0,000</b>    | <b>12,800</b> |
| 9          | Ostatní konstrukce a práce-bourání                  |         |        | 21 784,19         | 0,000           | 12,800        |
| <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>                          |         |        | <b>376 963,50</b> | <b>2,664</b>    | <b>3,500</b>  |
| 743        | Elektromontáže - hrubá montáž                       |         |        | 12 755,66         | 0,150           | 0,000         |
| 744        | Elektromontáže - rozvody vodičů<br>měděných         |         |        | 82 653,50         | 0,497           | 0,000         |
| 748        | Elektromontáže - osvětlovací zařízení<br>a svítidla |         |        | 281 554,34        | 2,018           | 3,500         |
| <b>M</b>   | <b>Práce a dodávky M</b>                            |         |        | <b>363 591,31</b> | <b>27,172</b>   | <b>0,000</b>  |
| 21-M       | Elektromontáže                                      |         |        | 15 555,68         | 0,000           | 0,000         |
| 46-M       | Zemní práce při extr.mont.pracích                   |         |        | 348 035,63        | 27,172          | 0,000         |
|            | <u>Celkem</u>                                       |         |        | <u>762 339,00</u> | <u>29,836</u>   | <u>16,300</u> |





| P.Č. | KGN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4                                                                                                                                                                                 | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 24   | 946 | 460050003   | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3                                                                                      | kus | 20,000          | 525,02          |                |               | 10 500,40   | 0,00000         |                 |
|      |     |             | stožar                                                                                                                                                                            |     | 20,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 25   | 946 | 460080034   | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25                                                                                                                                            | m3  | 10,800          | 1 895,89        |                |               | 20 475,61   | 2,45329         | 26,496          |
|      |     |             | stožar*0,6*0,6*1,5                                                                                                                                                                |     | 10,800          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 26   | 946 | 460200133   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3                                                                                                      | m   | 396,000         | 150,70          |                |               | 59 677,20   | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | ryha_ruc_50                                                                                                                                                                       |     | 396,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 27   | 946 | 460200143   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3                                                                                                      | m   | 206,000         | 160,42          |                |               | 33 046,52   | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | odhal_telef                                                                                                                                                                       |     | 206,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 28   | 946 | 460200153   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3                                                                                                      | m   | 30,000          | 174,03          |                |               | 5 220,90    | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | sondy                                                                                                                                                                             |     | 30,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 29   | 946 | 460200173   | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3                                                                                                      | m   | 92,000          | 184,73          |                |               | 16 995,16   | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | ryha_ruc_90                                                                                                                                                                       |     | 92,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 30   | 946 | 460202033   | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3                                                                                                    | m   | 172,000         | 150,70          |                |               | 25 920,40   | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | ryha_stroj_50                                                                                                                                                                     |     | 172,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 31   | 946 | 460202073   | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3                                                                                                    | m   | 25,000          | 191,53          |                |               | 4 788,25    | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | ryha_stroj_90                                                                                                                                                                     |     | 25,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 32   | 946 | 460300001   | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě (ryha_ruc_50*0,5+ryha_ruc_90*0,9)*0,35+(ryha_stroj_50*0,5+ryha_stroj_90*0,9)*0,4+(odhal_telef*0,6+sondy*0,7)*0,35+bour_zakl | m3  | 198,690         | 413,21          |                |               | 82 100,69   | 0,00000         | 0,000           |
| 33   | 946 | 460490013   | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                                                                                                         | m   | 675,000         | 2,92            |                |               | 1 971,00    | 0,00009         | 0,061           |
|      |     |             | ryha                                                                                                                                                                              |     | 675,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 34   | 283 | 283234210   | fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem                                                                                                                                    | m   | 675,000         | 2,90            |                |               | 1 957,50    | 0,00002         | 0,014           |
|      |     |             | ryha                                                                                                                                                                              |     | 675,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 35   | 946 | 460510054   | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm                                                                                                          | m   | 720,000         | 14,58           |                |               | 10 497,60   | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | HDPE                                                                                                                                                                              |     | 720,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 36   | 345 | 345125500   | trubka HDPE CWS 40/32 mm návin                                                                                                                                                    | m   | 720,000         | 25,70           |                |               | 18 504,00   | 0,00000         | 0,000           |
|      |     |             | HDPE                                                                                                                                                                              |     | 720,000         |                 |                |               |             |                 |                 |

4

| P.Č.   | KCN | Kód položky | Popis                                                                             | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|--------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1      | 2   | 3           | 4                                                                                 | 5   | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| 37     | 946 | 460510055   | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm          | m   | 107,000         | 15,56           |                |               | 1 664,92    | 0,00000         | 0,000           |
|        |     | chraničky   | 10+14+16+18+7+13+8+5,5+8,5                                                        |     | 107,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 38     | 345 | 345713650   | trubka elektroinstalací ohebná Kopodur, HDPE KD 09110                             | m   | 107,000         | 32,70           |                |               | 3 498,90    | 0,00069         | 0,074           |
|        |     |             | chraničky                                                                         |     | 107,000         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 39     | 946 | 460510091   | Osazení a ukotvení stožárového pouzdra před provedením základu, průměru nad 30 cm | kus | 30,000          | 471,54          |                |               | 14 146,20   | 0,00924         | 0,277           |
|        |     | SYTrex      | stožar*1,5                                                                        |     | 30,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 40     | 286 | 286147091   | Stožárové pouzdro SYTrex 300 mm                                                   | m   | 30,000          | 722,40          |                |               | 21 672,00   | 0,00777         | 0,233           |
|        |     |             | SYTrex                                                                            |     | 30,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 41     | 946 | 460510273   | Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm                                 | m   | 10,000          | 92,36           |                |               | 923,60      | 0,00000         | 0,000           |
|        |     | KOPOHALF    | 10                                                                                |     | 10,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 42     | 283 | 283410020   | Kabelový žlab dělený KOPOHALF 110                                                 | m   | 10,000          | 290,50          |                |               | 2 905,00    | 0,00000         | 0,000           |
|        |     |             | KOPOHALF                                                                          |     | 10,000          |                 |                |               |             |                 |                 |
| Celkem |     |             |                                                                                   |     |                 |                 |                |               | 762 339,00  |                 | 29,836          |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Kfely

Objekt: SO 901 - Drcení

Objednatel: Město Ostrov

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 25.9.2016

| Kód | Popis                              | Dodávka | Montáž | Cena celkem      | Hmotnost celkem | Sur' celkem  |
|-----|------------------------------------|---------|--------|------------------|-----------------|--------------|
| 1   | 2                                  | 3       | 4      | 5                | 6               | 7            |
| HSV | Práce a dodávky HSV                |         |        | 77 256,50        | 0,000           | 0,000        |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání |         |        | 77 256,50        | 0,000           | 0,000        |
|     | <u>Celkem</u>                      |         |        | <u>77 256,50</u> | <u>0,000</u>    | <u>0,000</u> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 16-006 Rekonstrukce MK Kfely

Objekt: SO 901 - Drcení

Objednatel: Město Ostrov

Zhotovitel:

Datum: 25.9.2016

JKSO:

| P.Č.                                 | KCN | Kód položky | Popis                                                                                        | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost celkem | Hmotnost celkem |
|--------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                    | 2   | 3           | 4                                                                                            | 5  | 6               | 7               | 8              | 9             | 10          | 11              | 12              |
| HSV                                  |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 9 Práce a dodávky HSV                |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                |               |             |                 |                 |
| 1 006                                |     | 979083111   | m                                                                                            | t  | 617,446         | 32,19           |                |               | 19 875,59   | 0,00000         | 0,000           |
|                                      |     |             | sut_bet+sut_ZLB+sut_zlv                                                                      |    | 617,446         |                 |                |               | 77 256,50   |                 | 0,000           |
| 2 006                                |     | 979096112   | Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu prostého s naložením a oddělením kovu   | t  | 16,630          | 64,38           |                |               | 1 070,64    | 0,00000         | 0,000           |
|                                      |     | sut_bet     | 3,830+12,8                                                                                   |    | 16,630          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 3 006                                |     | 979096113   | Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdíva z betonu železového s naložením a oddělením kovu | t  | 21,073          | 64,38           |                |               | 1 356,68    | 0,00000         | 0,000           |
|                                      |     | sut_ZLB     | 17,573+3,5                                                                                   |    | 21,073          |                 |                |               |             |                 |                 |
| 4 006                                |     | 979096114   | Drcení stavebního odpadu z demolic - živičné kry                                             | t  | 579,743         | 64,38           |                |               | 37 323,85   | 0,00000         | 0,000           |
|                                      |     | sut_zlv     | 579,743                                                                                      |    | 579,743         |                 |                |               |             |                 |                 |
| 5 006                                |     | 979096119   | Přemístění techniky pro drcení stavebního odpadu z demolic                                   | Kč | 1,000           | 17 629,74       |                |               | 17 629,74   | 0,00000         | 0,000           |
| Celkem                               |     |             |                                                                                              |    |                 |                 |                |               | 77 256,50   |                 | 0,000           |