

Oprava elektroinstalace bytové jednotky ul. Hlavní 799/54, 363 01 Ostrov

D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace

D1.4a – 2 Výkaz výměr

| Číslo : | Datum : | Popis změny : |
|---------|---------|---------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|------------|--------------|
| Hlavní projektant : | Vypracoval: | Zodpovědný projektant : | Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví EP-PROJECT KÚRA Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz | | |
| Bc. Jaroslav Skůra | Bc. Jaroslav Skůra | Bc. Jaroslav Skůra | | | |
| Investor : | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | | | | |
| Objednatel : | Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov | | | | |
| Kraj : | Karlovarský | Zakázka číslo : | | EP013-2017 | |
| Obec : | Ostrov | Stupeň : | DPS | | |
| Akce : | | | IČO : | 734 30 871 | Číslo paré : |
| Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Hlavní 799/54, 363 01 Ostrov D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace | | | Datum : | 03/2017 | |
| | | | Měřítko : | - | |
| | | | Číslo přílohy : | D1.4a-2 | |
| Obsah : | | | VÝKAZ VÝMĚR | | |

Rekapitulace výkazu:

| | |
|--|---------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 Kč |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 Kč |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 Kč |
| Celkem elektroinstalace a elektromontáže | 0,00 Kč |

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

| | |
|---------------------------|---------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 Kč |
|---------------------------|---------|

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|---|------|----------|---------|--------------|
| Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky | m2 | 8,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

Ostatní konstrukce a práce - bourání

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 30,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm | m | 30,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150m | m | 30,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

Přesun sutě

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením | t | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Příplatek k odvozu sutí a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km | km | 4,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

Přesun hmot

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

| Rozvodné a pojistkové skříně | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|---|------|----------|---------|--------------|
| Rozvaděč R-BJ, přesná specifikace viz. níže | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rozvaděč RE, přesná specifikace viz. níže | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Montáž rozvodných a pojistkových skříní | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Svítlidla včetně zdrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Svítlidlo A1, svítidlo stropní přisazené, 2*18W, IP20, EP, opálový kryt (alt. LED) | ks | 3,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Svítlidlo C1, svítidlo stropní přisazené, 2*18W, IP44, EP, opálový kryt, II. stupeň izolace (alt. LED) | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Svítlidlo C2, svítidlo nad umyvadlem, 13W, IP44, EP, II. stupeň izolace (alt. LED) | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Svítlidlo L, lustrová svorkovnice včetně kotvení lustrového svítidla | ks | 5,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Montáž svítidel včetně zdrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Montáž svítidla přisazeného včetně krytu | ks | 5,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ SVÍTLIDLA JSOU STANOVENÝ STANDARD. PŘED NÁKUPEM KONKRÉTNÍHO TYPU MUSÍ BÝT PŘEDLOŽEN VZOREK KAŽDÉHO SVÍTLIDLA INVESTOROVÍ STAVBY KE SCHVÁLENÍ K INSTALACI!!!

| Instalační přístroje (vypínače, zásuvky atp...) | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Vypínač ř. 1, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango | ks | 2,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vypínač ř. 1, 10A, IP44, barva bílá, kompletní včetně rámečku, např. ABB Tango | ks | 2,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Vypínač ř. 6, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango | ks | 6,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Tlačítko ř. 1/0, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango | ks | 4,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Zásuvka 16A/230V, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango | ks | 25,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Zásuvka 16A/230V, IP44, barva bílá, kompletní včetně rámečku, např. ABB Tango | ks | 2,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Zásuvka koncová TV+RAD+SAT, IP20, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Telefonní zásuvka RJ12, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango | ks | 2,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rámeček jednonásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Tango | ks | 22,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rámeček dvojnásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Tango | ks | 4,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rámeček trojnásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Tango | ks | 2,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Rámeček čtyřnásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Tango | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Montáž instalačních přístrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|----------------|
| Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový | ks | 14,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová | ks | 30,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Montáž rámečku přístroje | ks | 40,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Kabely a vodiče, jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--------------------------------------|------|----------|---------|----------------|
| CYKY 4B*10 | m | 15,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| CYKY 3C*1,5 | m | 100,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| CYKY 3C*2,5 | m | 270,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| CYKY 5C*2,5 | m | 15,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| CYKY 2A*1,5 | m | 30,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| CYKY 3A*1,5 | m | 30,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| SYKFY 2*2*0,5 | m | 45,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| CY10 ZŽ | m | 15,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| CY4 ZŽ | m | 20,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm2 | ks | 6,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Montáž kabely, vodiče a jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|---|------|----------|---------|----------------|
| Montáž kabelu do 6mm2 | m | 490,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Montáž kabelu od 6 do 35mm2 | m | 15,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Montáž vodiče do 25mm2 | m | 35,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2 | ks | 6,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Úložný a nosný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|----------------|
| Krabice přístrojová KU68/71L1, např. Kopos Kolín | ks | 44,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Krabice KU68 včetně Wago svorek, např. Kopos Kolín | ks | 15,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Krabice LK 80x28 T | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Lišta hranatá LHD 40x20, včetně spojek | m | 3,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kabelová chránička, nízká mechanická pevnost DN20, např. Kopos Kolín | m | 45,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kabelová chránička, nízká mechanická pevnost DN25, např. Kopos Kolín | m | 20,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Montáž úložný a nosný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|---|------|----------|---------|----------------|
| Montáž KU, KP | ks | 60,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Montáž chránička do DN29, lišta hranatá LHD 40x20 | m | 68,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Ostatní instalační materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|----------------|
| OK čidlo, autonomní bateriové kouřové čidlo dle ČSN 14604 nebo ČSN EN 54 | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

| Montáž ostatní instalační materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|------------------------------------|------|----------|---------|----------------|
| Montáž OK čidlo | ks | 1,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

VEŠKERÉ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JSOU ZAMĚNITELNÉ ZA MATERIÁLY A VÝROBKY JINÉ,
ALE SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRŮ PŘI DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
I CENOVÝCH RELACÍ, POUZE PO SCHVÁLENÍ AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!

Rekapitulace VRN:

| | |
|----------------------------|---------|
| VRN3 - Zařízení staveniště | 0,00 Kč |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 0,00 Kč |
| VRN6 - Územní vlivy | 0,00 Kč |
| VRN7 - Provozní vlivy | 0,00 Kč |

| | |
|--|---------|
| Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN | 0,00 Kč |
|--|---------|

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

VRN3 - Zařízení staveniště

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|---------------------|------|----------|---------|--------------|
| Zařízení staveniště | % | 0,10 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

VRN4 - Inženýrská činnost

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|-----------------------------------|------|----------|---------|--------------|
| Autorský dozor projektanta | kpl | 0,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Státní stavební dozor | kpl | 0,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Revize | hod | 8,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Kompletační a koordinační činnost | hod | 6,00 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

VRN6 - Územní vlivy

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|-----------------------------------|------|----------|---------|--------------|
| Mimostaveništní doprava materiálů | % | 0,10 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |

VRN7 - Provozní vlivy

| Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|----------------|------|----------|---------|--------------|
| Provozní vlivy | kpl | 0,10 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | | 0,00 Kč |