Pohled B (1:25)



Svislý řez A (1:25)



Výkaz dřevěných prvků

Sloupky 100/100 - 2,30m - 8ks - 0,19m3
Vaznice 100/150 - 7,045m - 1ks - 0,11m3
Vaznice 100/150 - 6,89m - 1ks - 0,10m3
Kleština 60/100 - 2,65m - 5ks - 0,08m3
Pásky 80/80 - 0,705m - 12ks - 0,06m3
Trámek příčný 80/80 - 1,15m - 3ks - 0,023m3
Trámek příčný 80/80 - 1,30m - 1ks - 0,008m3
Krokve 80/140 - 1,43m - 16ks - 0,26m3
Krokve 80/140 v křížení - 1,75m - 2ks - 0,04m3
Bednění OSB a palubky - plocha střechy 15,35m2
Vzpěry lavic, stolů 100/100 - 1,10m - 8ks - 0,09m3
Kleština lavice 60/100 - 1,35m - 5ks - 0,04m3
Kleština lavice 60/100 - 1,50m - 1ks - 0,0012m3
Spojovací fošna 60/100 - 0,60m - 6ks - 0,022m3
Krajní prkno 25/100 - 1,35m - 1ks - 0,004m3
Krajní prkno 25/100 - 1,45m - 1ks - 0,004m3
Fošny lavice 120/50 - 7,15m - 4ks - 0,17m3
Fošny stolu 110/50 - 7,25m - 5ks - 0,20m3
Celkem rostlé dřevo 1,42m3

Půdorys lavic (1:25)



Půdorys střechy (1:50)

Půdorys krovu (1:25)





Poznámky

1. Dřevěné konstrukce - řezivo jehličnaté jakostní třídy II , min, třída pevnosti C16
   - řezivo hoblované, broušené
   - spoje tesařské
   - hrany fošen stolů, lavic sraženy pod úhlem 45°
   - předvrtávat vybrání pro vruty se zápustnou hlavou
   - délka hřebíků pro kotvení palubek resp. sponek max.22mm
   - délka hřebíků pro kotvení krytiny max 28mm
   - povrchová úprava lazurovacím lakem tenkovrstvým odstín světlý dub
     3 vrstvy, po prvním nátěru přebroušení jemným smirkovým plátnem

2. Ocel (S 235)
   - spoje svařované před montáží na stavbě a před nátěry
   - před řezáním ocelových profilů proměřit vzdálenosti dřevěných prvků
   - předvrtat vybrání pro hlavy vrutů se zápustnou hlavou
   - u vrutů s šestihranou hlavou použít podložky
   - povrchová úprava žárovým zinkováním , tl. min. 40µm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:25
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil			

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: LT Manětín, pergoly a venkovní architektura
ČÁST (SO,PS): Projekt
OBSAH: **Blok B**
OBJEDNATEL: Město Ostrov

Počet A4: 8
Pořadové číslo: 5
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 13.04.2017
Číslo zakázky: 8724-26
Číslo archivní: BPO 1-96667