



SPOJNÉ ŠACHTY DN 1000

PŘÍTOK Z LEVA NEBO Z PRAVA
1 : 25




VSTUPNÍ ŠACHTY DN 1000

1 : 25




VSTUPNÍ ČÁST ŠACHTY


1 : 10




ŘEZ I - I'




ŘEZ II - II'



ŘEZ I - I'



ŘEZ II - II'



TABULKA ŠACHET

OZNAČENÍ ŠACHTY	DN POTRUBÍ (mm)	HLOUBKA ŠACHTY H (m)	PŘECHODOVÁ SKRUŽ	ZÁKRYTOVÁ DESKA	ŠACHTOVÁ SKRUŽ (1000x250)	ŠACHTOVÁ SKRUŽ (1000x500)	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 100 mm	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 80 mm	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 60 mm	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 40 mm	KAPSOVÁ STUPADLA	VIDLICOVÁ STUPADLA	POKLOP B 125	ŠACHTOVÁ VLOŽKA	KÓTA DNA	KÓTA POKLOPU
Š1	150	2,06	1	-	3	-	2	-	-	-	1	4	1	2	400,40	402,46
Š2	150, 125, 100	1,55	1	-	1	-	2	-	-	-	1	2	1	4	401,00	402,55
CELKEM		2	-	4	-	4	-	-	-	-	2	6	2	6		

POZNÁMKA

SPODNÍ ČÁST ŠACHTY:
MONOLITICKÉ DNO Z PROSTÉHO BETONU HV 4 - C 25/30
ÚPRAVA ŽLABU LAVÍČKY - TVRZENÝM BETONEM TL 70mm
SLOŽENÍ
1 OBJEMOVÝ DÍL CEMENTU
1 OBJEMOVÝ DÍL ŘÍČNÍHO PÍSKU
2 OBJEMOVÉ DÍLY ČEDICOVÉ NEBO ŽULOVÉ DRŤI
VEL. ZRN 5/8 - 8/16 mm ČSN 72 1511

MÍSTO MONOLITICKÉHO BETONOVÉHO DNA LZE POUŽÍT PREFABRIKOVANÉ DNO DN 1000

ROZMĚROVÁ TABULKA

600	84	75	40	116	125	160	330	270	650	684	675	640
500	72	66	36	178	185	214	280	220	750	672	666	536
400	56	60	30	242	240	270	230	170	650	458	460	430
300	40	50	25	310	300	325	180	120	550	340	350	325
250	-	-	22	-	-	353	155	95	500	-	-	272
200	32	40	20	368	360	380	130	70	450	232	240	220
150	28	35	19	397	390	406	105	45	400	178	185	169
DN	TBR/TBR KAM	TBR/TBR KAM	TBR/TBR KAM	b	c	d	TBR/TBR KAM					
(mm)	t (mm)	a (mm)		(mm)	(mm)	(mm)	e (mm)					

CELKEM 2 ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vydavatel projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ	Vydavatel zakázky	ING. DUŠEK	Měřítko	1:25
Zakázka	STAVBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OSTROV / KRUSNOHORSKÁ 197 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	Technická zpráva		Podpis MŠ	8
Číslo:	TFS - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stavba		Podpis státního	PST
LUDICKÁ 1238 383 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +4203536712416 proj@ksp.bpo.cz	OBJEKT	TYPOVÁ ŠACHTA	Číslo zakázky	10/2016	8523-25
STAVITELSKÝ	OBJEKTUÁL, Mladá Ostrava	Podpis státního			BPO 1-94891

POZNÁMKA

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC JE MOŽNÉ
PROVÉST MAXIMÁLNĚ 2 ŘADY NAD SEOU
NIVELETU POKLOPU PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU
UPRAVENÉMU TERÉNU

VYSVĚTLIVKY

A	VSTUP
B	KOMÍN
C	SPODNÍ ČÁST
1	PODKADNÍ BETON C 8/10
2	PROSTÝ BETON HV 4 C 25/30
3	VYROVNÁVACÍ BETON
4	ŠACHTOVÁ SKRUŽ SR-F 1000 x 250
5	ŠACHTOVÁ SKRUŽ SR-F 1000 x 500
6	PŘECHODOVÁ SKRUŽ SH-F 1000 / 625
7	VIDLICOVÁ STUPADLA
8	KAPSOVÉ STUPADLO
9	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC AR - 625 x 40 (60,80,100 mm)
10	POKLPOVÝ KAM (20,40)
11	ŠACHTOVÁ VLOŽKA