



Z1


Zábradlí 1:20



Řez 1 - 1 1:20




Detail kotvení 1:10




Z2

Stožár pro internet 1:10



Řez a - a 1:10




Výkaz oceli zámečnických prvků

Pro výkres:					Č. výkr.: BPO 1-81198		váha v kg				Č. zak.: 8523-25	
Pol.	Předmět	Průřez	d. 1 ks	ks	délka *) celkem(m)	váha					poznámka	
Z1 zábradlí												
1	madlo	TR44,5x3	2700	7	18,9	3,07					5 9	
2	sloupek	#8x60	900	6	5,4	3,84					2 1	
3	kotvení madla	#8x40	220	15	3,3	2,56					9	
4	kotevní plech	#8x160	160	6	0,96	10,24					1 0	
5	kotevní plech	#8x100	50	1	0,05	6,4					1	
5	kotva M12			12								
Z2 stožár												
1	stojna	TR33,7x2,6	3000	1	3	1,994					6	
2	kotevní plech	#8x100	200	2	0,4	6,4					3	
3	kotva M12			4								
Přirážka na drobný materiál a svary											1 1	10,1%
CELKEM (snáška)											1 2 0	kg

POZNÁMKA:

- Ocel S235
- Konstrukce zinkovaná + nátěr do vnějšího prostředí
- Trubky madel a horní část stožáru zavičkováno
- Hrany přebroušeny, zaobleny
- Polohu kotvení upravit tak, aby osa kotvení byla v ose palisád
- Na vyditelné kotvení použity matky s půlkulatou hlavou
- Při větší hloubce vrtu pro kotvy nutno počítat s dutinou v palisádě
- Podrobné řešení kotvení a stykování prvků bude součástí výrobní dokumentace

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:20/10
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Technická kontrola			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197 - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo
				4	9
	Stupeň projektu				
	PST				
	Datum dokončení				
	ČÁST (SO,PS): Architektonické a stavebné konstrukční řešení	31.10.2016			
OBSAH: Zámečnické prvky	Číslo zakázky	8523-25			
OBJEDNATEL: Město Ostrov	Číslo archivní: BPO 2-94920				