



PŮDORYS



ŘEZ 1 - 1



LEGENDA


- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Dozdívky z plných cihel
- Dobetonávky (konstrukčně vyztužený beton C20/25 + ocel B500B)
- Sanace zdiva
- Drenáž

Poznámka:

- Odstranění částečně propadlé střechy: oplechování, střešní krytina, bednění z prken, stropní trámy
- Zajištění atikového zdiva, následné odstranění dřevěné pozednice
- Dobetonávka kapes konstrukčně vyztuženým betonem
- V interiéru, kromě hygienických prostorů, proveden sanační systém do výšky parapetu stáv. oken (úplné odstranění omítky, proškrabání spar, sanační podhoz, sanační jádrová omítka, sanační omítka štuková)
- Z ostatní plochy odstraněny nesoudržné omítky (předpoklad 70%) + proškrabání spar, začistění cementovou omítkou
- Oprava poškozeného zdiva (předpoklad 40%), odstranění nesoudržných částí, doplnění plnými cihlami začistění cementovou omítkou
- Odstranění celého souvrství podlahy včetně zásypu (předpoklad: beton 200mm, zásyp 200mm)
- Pro zajištění nové zřizovaných otvorů budou v nadpraží použity ocelové překlady z válcovaných profilů zasekané do zdiva. Nosníky budou uloženy na podbetonování C20/25 min. výšky 50mm a aktivovány doklínováním k nadpraží, následně omítnuty cementovou omítkou na rabicové pletivo
- Ostění bouraných otvorů upraveno cementovou omítkou tl. 20mm na rabicové pletivo kotvené do zdiva Tato úprava je dotažena min. 300mm od ostění
- Dozdívky otvorů provázány se stávajícím zdívem pomocí kovových pásků v každé 2. spáře a v ploše opatřeno cementovou omítkou vyztuženou rabicovou tkaninou
- Po obvodu objektu provedena drenáž max. v hloubce 600mm, přiložena nopová folie v. 20mm (provětrávací mezera), potrubí obsypáno štěrskem s ochranou geotextilií
- Do výkopu pro drenáž uložen zemní drát dle projektu elektro

+/- 0,000 = 402,820

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50	
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Technická kontrola				
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	Stavební úpravy objektu Ostrov, Krušnohorská 197 - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Architektonické a stavebné konstrukční řešení			4	2
					Stupeň projektu	
					PST	
	OBSAH:	Bourání a podchycování			Datum dokončení	
31.10.2016						
OBJEDNATEL:			Město Ostrov	Číslo zakázky	8523-25	
				Číslo archivní:	BPO 2-94913	