




ŘEZ 1-1 -VÝZTUŽ
1:25



ŘEZ 3-3
1:25



ŘEZ 4-4
1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE

POL.	PROFIL	DÉLKA [m]	POČET	DÉLKA DLE PROFILU		
				R12	R14	R20
1	20	3,100	32			99,20
2	14	2,950	44		129,80	
3	12	0,435	48	20,88		
4	20	1,600	32			51,20
DÉLKA CELKEM [m]				20,9	129,8	150,4
HMOTNOST 1bm[kg]				0,888	1,208	2,466
HMOTNOST DLE PROF. [kg]				18,5	156,9	370,9
HMOTNOST CELKEM [kg]						389,4

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVĚNÍ VLOŽEK	DRUH OCELI	HLADKÁ	ŽEBŘIKOVÁ
	PRŮMĚR VLOŽKY D	HÁKY A SMYČKY	
	≤ 20 mm	2,5 D	4 D
	> 20 mm	5 D	7 D
KRYTÍ VLOŽKY MĚR. KOLMO K ROVINĚ ZAKŘIVĚNÍ t	OHYBY POPŘ. JINÁ ZAKŘIVĚNÍ		
	t ≥ 100	10 D	10 D
	t ≥ 7 D		
	50 ≤ t < 100	10 D	15 D
3 D ≤ t < 7 D			
	t < 5 D	15 D	20 D
t < 3 D			

POZNÁMKA: ROZMĚRY OHÝBANÝCH VLOŽEK VE VÝKRESE JSOU UDÁNY JAKO VNĚJŠÍ ROZMĚRY VLOŽEK
POKUD NENÍ NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE UVAŽOVÁN MIN. POLOMĚR ZAKŘIVĚNÍ

BETON C30/37-XD3

kubatura: 3,25m³

OCEL B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE : JKB=50mm (MIN. 40mm)

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

Vypracoval: ING.LUDĚK OBERHOFNER podpis:	Zodp. projektant: ING.LUDĚK OBERHOFNER podpis:	HIP: podpis:	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA podpis:	Zhotovitel: PONTIKA s.r.o. ICO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 226 240 pontika@pontika.cz
Obec: OSTROV		Kraj: KARLOVARSKÝ		Č. zakázky: 2016-28
Objednatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov				Datum: 8/2016
Zakázka:				Formát: A4
				Měřítko: 1:25
				Stupeň PD: DSP
Název přílohy:		Číslo přílohy:		Souprava:
				05

MOST PŘES BYSTRICI U SKATEPARKU

TVAR A VÝZTUŽ PILÍŘE 2