



PĚŠÍ CHODNÍK

v sousedství zeleně osazen
záhonový obrubník nadvýšený 0,06 m
nad chodníkem (vodící linie)



tl. 0,06 m	DL	betonová dlažba
tl. 0,04 m	L	ložná vrstva
		mechanicky
tl. 0,15 m	MZK	zpevněné kamenivo
tl. 0,10 m	ŠD	šterkodrt
		zhutněná pláň
celkem		tl. 0,35 m
nemotoristická komunikace - občasný pojezd —		
návrhová úroveň porušení konstrukce D 3 —		

VOZOVKA



stávající neužívaný kanál
bude před stavebními pracemi
vybourán a proveden zásyp
do úrovně pláně

KONSTRUKCE POJÍŽDĚNÉ
ŽIVIČNÉ VOZOVKY

asfaltový beton	ACO 11	tl. 0,04 m
obalované kamenivo	OKS II	tl. 0,08 m
mechanicky		
zpevněné kamenivo	MZK	tl. 0,20 m
šterkodrt	ŠD	tl. 0,20 m
zhutněná pláň		
celkem		tl. 0,52 m

— třída dopravního zatížení V
— návrhová úroveň porušení vozovky D 2

KONSTRUKCE VJEZDOVÝCH PRAHŮ

betonová dlažba	DL	tl. 0,08 m
ložná vrstva	L	tl. 0,04 m
mechanicky		
zpevněné kamenivo	MZK	tl. 0,20 m
šterkodrt	ŠD	tl. 0,20 m
zhutněná pláň		
celkem		tl. 0,52 m

třída dopravního zatížení V
návrhová úroveň porušení vozovky D 2

POZNÁMKA:

- v ulici U Koupaliště a Borecká bude provedena výměna konstrukcí vozovky v důsledku fyzického dožití živičných ploch a likvidace starého nevyužívaného topného kanálu
- odvodnění zpevněných ploch je v principu zachováno, tj. příčným sklonem do uličních vpustí

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednavatelem) je duševním vlastnictvím firmy IMK projekt. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Ing. Martin KOHOUT
Doprava a dopravní stavby
IČ: 1161 2860
tel. (fax.) 353 821 435
Ateliér: Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

OSTROV, ulice U Koupaliště a Borecká
Oprava přístupových komunikací k domům
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

3

datum: červen 2016

měřítko: 1 : 50

JP