



1C - POHLED VÝCHODNÍ




1C - PŮDORYS




LEGENDA ODKAZŮ

- BZ** – OČIŠTĚNÍ PODKLADU OD STÁVAJÍCÍHO BIOLOGICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DO** – DOROVNÁNO ORNICÍ A ZATŘÁVNĚNO
- HF** – HIDROFOBIZACE OPRAVENÉHO POVRCHU (VŠECHNY VNĚJŠÍ ÚPRAVY DO v. 500mm NAD TERÉMEM – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- KO** – KAMENNÝ OKLAD SOKLU NA VÝCHODNÍ STRANĚ (ŽULOVÉ DESKY 30–50 mm TL.)
- KR** – LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍ KRYTINY (VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TAŠEK ZA NOVÉ TAŠKY BOBROVKY)
- KS** – NOVÝ KAMENNÝ STUPĚŇ (ZE 2 KS). PLNÝ, POVRCH VE SPÁDU 2%, ŽULA V ODSŤINU DLE VZHLEDU OKOLNÍCH STUPŇŮ
- MU** – STÁVAJÍCÍ OCELOVOU MŘÍŽ UPRAVIT (4 KS PRODLOUŽIT, NOVÉ UCHYCENÍ SLOUPKŮ, OČISTIT + NOVÝ NÁTĚR ČERNÝ MAT
- NF** – NA ZDIVU VEDLE ŽLABU POD TERÉMEM PRUH NOPOVÉ FOLIE v. 500mm + UKONČUJÍCÍ LIŠTA
- NO** – NOVÁ OMÍTKA NA STÁVAJÍCÍM KAMENNÉM PODKLADĚ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OE** – OČIŠTĚNÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OI** – OČIŠTĚNÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OK** – DO VYZNAČENÉHO MÍSTA V CELÉ PLOŠE ODSTRANIT KEŘE A J. NÁLETOVÉ DŘEVINY
- OP** – OČIŠTĚNÍ A OPRAVA PODLAHY – VIZ TZ
- OS** – ODBORNÁ OPRAVA STOLKU + SOUSOŠÍ PIETY (NENÍ UMĚLECKY CHRÁNĚNO, NEMUSÍ DĚLAT RESTAURÁTOR)
- PS** – V PLOŠE SE STÁVAJÍCÍM POVRCHEM Z PÍSKU BUDOU ODSTRANĚNÉ TRSY TRÁVY A DOPLNĚNO 50mm NOVÉHO PÍSKU
- Z1** – ŽLAB Z ŘEZANÝCH KAMENNÝCH VÝROBKŮ DO LOŽE Z B15 NA PODKLADĚ ZE 100 mm ŠTĚRKOPÍSKU DNO – DESKY 150x50mm, 1. bok desky 50x200mm, 2. BOK DVĚ ŘADY KOSTEK 100x100x100mm
- Z2** – ŽLAB Z ŘEZANÝCH KAMENNÝCH VÝROBKŮ DO LOŽE Z B15 NA PODKLADĚ ZE 100 mm ŠTĚRKOPÍSKU DNO – DESKY 200x50mm, 1. bok HRANOLY 100x150x300mm, 2. BOK TŘI ŘADY KOSTEK 100x100x100mm
- Z3** – ŽLAB Z ŘEZANÝCH KAMENNÝCH VÝROBKŮ DO LOŽE Z B15 NA PODKLADĚ ZE 100 mm ŠTĚRKOPÍSKU DNO – DESKY 200x50mm, OBA BOKY ZE TŘECH ŘAD KOSTEK 100x100x100mm


1C - POHLED JIŽNÍ



1C - POHLED SEVERNÍ



1C - ŘEZ A-A'



AD STUDIO KADAŇ Nerudova 357 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPIROVÁNÍ tel/ fax: 0398 / 343 242, mobil: 723 621 750 e - mail: adstudio@kadan.cz	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, 363 01 OSTROV	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV	VYPRACOVALA ING. DRAHOKOUPILOVÁ
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY A K ŽADOSTI O DOTACI	KRAJ KARLOVARSKÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
AKCE OPRAVA KAPLIČKY na parc. č. 3128 k.ú. Ostrov nad Ohří část D 1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM ŘÍJEN 2017	
VÝKRES KAPLIČKA 1c – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č.VÝKR. 6