



ROZVINUTÝ POHLED ZE STRANY PARKU



ROZVINUTÝ POHLED ZE STRANY ŘÍČKY BYSTRICE



ROZVINUTÝ POHLED ZE STRANY ULICE KARLOVARSKÁ



LEGENDA ODKAZŮ

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| D1 | – ÚPRAVA DETAILU (ZAKONČENÍ OMÍTKY) U TERÉNU
– VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NA VÝKRESE Č. 4 A ODSTAVEC Č. 3.1.6 TECHNICKÉ ZPRÁVY | OM | – OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
– VIZ ODSTAVEC Č. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 TECHNICKÉ ZPRÁVY |
| D2 | – ÚPRAVA DETAILU (ZAKONČENÍ OMÍTKY) U TERÉNU
– VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NA VÝKRESE Č. 4 A ODSTAVEC Č. 3.1.5 TECHNICKÉ ZPRÁVY | SC | – STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍČEK ZE 3 ŘAD KAMENNÝCH KOSTEK OPRAVIT
– VIZ ODSTAVEC Č. 3.1.1, 3.1.5 TECHNICKÉ ZPRÁVY |
| DZ | – VRŠEK ZDI DOROVNAT (DOZDÍT) DOVEZENÝ LOMOVÝM KAMENEM NA MVC, VRŠEK ZDI POD KRYTINU VYROVNAT CEMENTOVÝM POTÉREM. BOKY OMÍTNOUT (SPOLU S OPRAVOU OKOLNÍ OMÍTKY) | UV | – V PRUHU Š.š. 1,5m PODEL ZDI UŘEZAT (A ZAČISTIT) VĚTVU OD BLÍZKÉHO STROMU (STROM PONECHAT) |
| CH | – ÚPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍČKU (6 ŘAD KAMENNÝCH KOSTEK)
– VIZ VZOROVÝ ŘEZ NA VÝKRESE Č. 4 A ODS. 3.1.1 A 3.1.6 TECHNICKÉ ZPRÁVY | 3K | PODEL ZDI ZHOTOVIT NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK (NE ŽLAB) ZE 3 ŘAD KAMENNÝCH KOSTEK NA PODKLADĚ Z ZHUTNĚNÉHO KAMENIVA (PODEL KOSTEK POD TERÉMEM ZAPUŠTĚNÝ OCELOVÝ OBRUBNÍK v. 100mm (PŘÍPĚVNĚNÝ OCEL. TRNÝ) |
| NK | – V PRUHU Š. 1,5 PODEL ZDI VYKOPAT VŠECHNY KEŘE A JINÉ NÁLETOVÉ DŘEVINY | ZL | – ZE STRANY KORYTA ŘÍČKY BYSTRICE BUDOU PRÁCE PROVÁDĚNY POMOCÍ ZÁVĚSNÉHO LEŠENÍ (PLOŠNÝ) NEBO ZA POMOCI HOROLEZECKÉ TECHNIKY |
| OK | – OPRAVA A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY Z TAŠEK BOBOREK, PODLE POTŘEBY I OPRAVA PODKLADNÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODS. 3.1.2 | | |