


OPLOCENÍ - část "B"


PŮDORYS 1:100

ULICE STAROMĚSTSKÁ




OPLOCENÍ - část "B"

POHLED JV (Z ULICE KARLOVARSKÁ)



OPLOCENÍ - část "B"

POHLED SZ (ZE STRANY PARKU)



LEGENDA ODKAZŮ

- (D3) - ÚPRAVA DETAILU (ZAKONČENÍ OMÍTKY) U TERÉNU - VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NA VÝKRESE Č. 4 A ODSTAVEC Č. 3.2.1. A 3.2.5 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- (D4) - ÚPRAVA DETAILU (ZAKONČENÍ OMÍTKY) U TERÉNU - VIZ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NA VÝKRESE Č. 4 A ODSTAVEC Č. 3.2.6 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- (DO) - DOROVNÁNO ORNÍCI A ZATRAVNĚNO
- (DP) - DRENÁŽNÍ PŘÍKOP PODÉL ZÁKLADU ZDI OPLOCENÍ Š. 350-700mm, HLoubKA cca 800 mm (NE HLoubĚJÍ, NEŽ 200 mm NAD ZÁKLADOVOU SPAROU); - VIZ VZOROVÝ ŘEZ NA VÝKRESE Č. 4 A ODST. 3.2.6 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- (DT) - DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA d 110mm PŘEKRYTÁ PRUHEM GEOTEXILIE
- (NK) - V PRUHU 1,5m PODÉL ZDI OPLOCENÍ ODSTRANIT VŠECHNY KEŘE A JINÉ NÁLETOVÉ DŘEVINY (I S KÖŘENY)
- (OB) - NOVÁ OCELOVÁ BRÁNA SVAŘENÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ A NATŘENÁ ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ ČERNOU MATNOU BARVOU NA KOV (PODROBNĚJÍ - VIZ VÝKRES Č. 5) ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU 3720mm, výška křídla 2200 až 2450mm
- (OK) - OPRAVA A VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY Z TAŠEK BOBROVEK, PODLE POTŘEBY I OPRAVA PODKLADNÍHO CEMENTOVÉHO POTĚRU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODST. 3.2.2
- (OM) - OPRAVA STÁVAJÍCÍ OMÍTKY - VIZ ODSTAVEC Č. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- (OC) - PROVÉST OPATRNÉ SONDY, ODKOPÁNÍ A OPRAVU STÁVAJÍCÍHO CHODNÍČKU, RESP. DOROVNÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ - VIZ ODSTAVEC Č. 3.2.1, 3.2.5 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- (UV) - V PRUHU 1,5m PODÉL ZDI UŘEZAT (A ZAČISTIT) VĚTVE OD BLÍZKÉHO STROMU (STROM PONECHAT) - VIZ ODSTAVEC Č. 3.2.1 TECHNICKÉ ZPTÁVY
- (VJ) - VSAKOVACÍ JÁMA ø 1,5m a hl. 1m VYPLNĚNÁ 800 mm ŠTĚRKEM, NA NĚM GEOTEXILIE A 200 mm ZEMINY + ZATRAVNĚNÍ
- (ZO) - OSADIT ZCELA ZAPUŠTĚNÝ OCELOVÝ OBRUBNÍK v. 100 mm (POLOHA ZAJIŠTĚNA OCELOVÝMI TRNY)

AD STUDIO KADAŘ Nerudova 357 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KOPÍROVÁNÍ tel./fax: 0398 / 343 242, mobil: 723 621 750 e-mail: adstudio@kaden.cz	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, 363 01 OSTROV	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV	VYPRACOVALA ING. DRAHOKOUPILOVÁ
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLAD K ŽADOSTI O DOTACI A K REALIZACI STAVBY	KRAJ KARLOVARSKÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
	DATUM ČERVENEC 2016	
AKCE OPRAVA OPLOCENÍ OKOLO ZÁMECKÉHO PARKU V ULICI KARLOVARSKÁ A STAROMĚSTSKÁ V OSTROVĚ část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES ČÁST "B" - PŮDORYS A POHLEDY	MĚŘÍTKO 1 : 100	Č. VÝKRS 2