



VZOROVÝ POHLED - VODOROVNÝ TERÉN

BĚŽNÁ POLE



VZOROVÝ POHLED - SVAŽITÝ TERÉN

BĚŽNÁ POLE + ÚPRAVA V MÍSTĚ VYJÍMATELNÉ VÝPLNĚ



NOVÉ OPLOCENÍ – OCELOVÉ SLOUPKY (60x40, 60x60, 80x80) ZABETONOVANÉ DO PATEK Z BETONU C 16/20 ϕ 300 a 400mm, v. 500 mm
VÝPLŇ Z PLOTOVÝCH PANELŮ 3D (SVAŘOVANÝCH Z DRÁTŮ tl. 5 mm), ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ A POPLASTOVANÉ – TMAVĚ ZELENÉ)
VÝŠKA PANELŮ 1230mm, BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY v. 200 mm (V ROVNÉ ČÁSTI) A 300 mm (V ŠIKMÉ ČÁSTI)
PODROBNĚJI – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

AD STUDIO KADAŇ Nerudova 357 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ tel./ fax: 0398 / 343 242, mobil: 723 621 750 e - mail: adstudio @ kadan.cz	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, 363 01 OSTROV	
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV	VYPRACOVALA ING. DRAHOKOUPILOVÁ
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PODKLAD K VÁBĚRU ZHOTOVITELE A PRO REALIZACI STAVBY	KRAJ KARLOVARSKÝ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
AKCE OPRAVA OPLOCENÍ MŠ KRUŠNOHORSKÁ č.p. 766, ul. Krušnohorská, Ostrov část C – SITUAČNÍ VÝKRESY		
VÝKRES VZOROVÉ POHLEDY NA OPLOCENÍ	MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKR. P1