

Výkaz výměr

Název: *Ostrov, Hlavní třída*

oprava krytu - frézování

Projektant: *Ing.M.Kohout, IMK Ostrov*

Datum: *srpen 2014*

Zpracoval: *Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov*



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ostrov, Hlavní třída
Objekt: oprava krytu - frézování

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Neubauerová Soňa, SK-Projekt
Datum: 11.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1	R	1300000R1	Sonda pro ověření tloušťky původního živичného koberce	kus	1,000		
2	221	113154253	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	915,000		
3	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	117,120		
4	221	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 054,800		
					117,20*9	1 054,800	
5	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	117,120		

5

Komunikace

6	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	915,000		
7	221	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	915,000		

89

Trubní vedení - ostatní konstrukce

8	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

91

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

9	221	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000		
10	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a za každý další den použití	kus	84,000		
					cca 14 dní		
					6*14	84,000	
11	221	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m	kus	1,000		
12	221	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	1,000		
13	221	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a každý další den použití	kus	14,000		
					cca 14 dní		
					1*14	14,000	
14	221	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a každý další den použití	kus	14,000		
					cca 14 dní		
					1*14	14,000	
15	221	915211116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	60,000		
					označení zastávky		
					60	60,000	
16	221	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	170,000		
17	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	39,000		
					V7		
					3,0*0,50*(5+5+6)	24,000	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ostrov, Hlavní třída
Objekt: oprava krytu - frézování

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Neubauerová Soňa, SK-Projekt
Datum: 11.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			2,0*0,50*5*2		10,000		
			V8				
			0,50*0,50*5*4		5,000		
			Součet		39,000		
18	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	230,000		
			60+170		230,000		
19	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	39,000		
99 Přesuny hmot a sutí							
20	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	120,330		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
21	R	01	Zařízení staveniště	%	3,000		

Celkem