


Půdorys 1.N.P.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	EpA (Lx)
1.01	venkovní schodiště	150
1.02	chodba (CHÚC-A)	150
1.03	sociální zařízení, předstíň	200
1.04	kancelář	500
1.05	kancelář	500
1.06	chodba (CHÚC-A)	150
1.07	šatna	200
1.08	šatna	200
1.09	šatna	200
1.10	schodiště (CHÚC-A)	150
1.11	chodba (CHÚC-A)	150
1.12	kuchyně, příprava	200
1.13	sklad, rez. kancelář	100(500)
1.14	WC	200
1.15	umývárna	200
1.16	sklad	100
1.17	herna	300
1.18	herna	300

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN) VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE NA POVRCHU V LIŠTÁCH BUDE ZASEKÁNA V RÁMCI OPRAV POD OMÍTKOU

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ PRO ZAJISTĚNÍ FUNKCE PBZ MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P60-R A TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!! KOMPLETNÍ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM VEDENÍ PBZ MUSÍ BÝT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90-R !!!

VEŠKERÁ KABELOVÁ VEDENÍ V CHÚC VČETNĚ ROZVODŮ POD OMÍTKOU MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ - P30-R A TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2ca, s1, d0 !!! PŘÍPADNĚ CHRÁNĚNÝ POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ, DLE ČSN 73 0802 ČL. 12.9.2 A 12.9.3 (ÚNIKOVÁ SCHODIŠTĚ) PROVEDENÍ KABELÁŽE NA ÚNIKOVÝCH SCHODIŠTÍCH DLE ČSN 73 0802 ČL. 12.9.2 A 12.9.3 A ČSN IEC 60 331

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval :		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div>EP-PROJECT  KURA</div> <div>Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Objednatel :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Kraj :		Karlovarský		Zakázka číslo :		
Obec :		Ostrov		Stupeň :		DPS
Akce :						
OPRAVA ELEKTROINSTALACE OBJEKTU MATĚRSKÉ ŠKOLKY MASARYKOVA 1195 363 01 OSTROV D1.4a – Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky						iČO : Datum : Měřítko : Číslo přílohy :  D1.4a-7
Obsah : PŮDORYS ELEKTROINSTALACE 1.NP - SILNOPROUD						