POHLEDY TECHNICKÉ - pohled zadní „ 6 “

Akce : Stavební úpravy fasády - DOMU KUTLÚRY , Mírové náměstí č.p. 733 - změna č. 1

m 1:100



Legenda povrchových úprav :

- **1.1** - fasáda je zašpiněná, na jednotlivých místech chybí původní římsy a reliéfy, viz. bod 1.8, fasáda bude celoplošně omyta tlakovou vodou mechanicky očištěna od pevných částic, vyspravena a doplněna o chybějící části reliéfů a říms, dále viz. technická zpráva
- **1.2** - sloupy v přízemí (pozice vstupů) jsou obloženy kamennými deskami, tyto desky jsou mírně poškozeny (chybí roh či hrana desky), oprava obložení sloupů kamennými deskami, viz. technická zpráva
- **1.3** - sloupy v prvním patře jsou provedené z masivního kamene, sloupy jsou mírně poškozeny (místy jsou vidět malé praskliny), sloupy budou omyty tlakovou vodou, dotmelí se praskliny a na sloupy se bude aplikovat penetrační nátěr TOSIL A (v poměru 1:3)
- **1.4** - na této části obkladu lze pozorovat z 60% drobné mechanické poruchy a z 35% celoplošně zvětralý povrch s větším mechanickým poškozením, opravy budou provedeny přesparováním a dotmelením chybějících rohů či hran, viz. technická zpráva
- **1.5** - značné poškození kamenného obkladu v pozicích portálů vedle schodišť do objektu, obložení bude rozebráno a zpětně namontováno předpokládaný způsob opravy portálů, viz. technická zpráva
- **1.6** - betonové sousoší s povrchovou úpravou terasa, sousoší je místy narušeno vlivem vlhkosti a následného rozpínání rezivějící armatury Armaturu je třeba ošetřit, opatřit nátěrem a poškozená místa dotmelit, následně provést hydrofobizaci přípravkem MESTA-IW-290
- **1.7** - v označených pozicích budou provedeny sondy do všech stávajících venkovních schodišť, sondami bude zjištěn způsob založení a celkový technický stav, po provedení sond bude stanoven postup oprav schodišť
- **1.8** - v označených pozicích doplnit chybějící fasádní prvky (římsy a kamenné reliéfy), reliéfy a římsy chybí z důvodu přeřešení dešťových svodů, chybějící části budou doplněny ve shodných profilech se stávající částí a budou probarveny v barvě fasády
- **1.9** - v označených pozicích zazdění bleskosvodů do fasády jsou vidět mokré fleky, v pozicích zazdění bleskosvodů do fasády bude každý svod opatřen žlíboučkem s nosem, tato konstrukce zajistí odkapávání dešťové vody mimo fasádu a nebude již zatékat pod obklad
- **2.1** - na fasádě jsou celkem čtyři vertikální dilatační praskliny, praskliny vznikly z důvodu neprovedených dilatací objektů, vertikální dilatační praskliny budou přizpůsobeny na fasádě tzn. praskliny se v celé délce ve fasádě prořízneou a vyplní se trvale pružným tmelem

±0,000 = 413,35 m.n.m.

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53
AIP : Ing. Anton Jurica
Ved. proj. : Jiří Mrtiny
Investor : Město Ostrov

Projektant : Jiří Mrtiny
Kreslil : HP Designjet 1050C
Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Místo stavby : Ostrov

Ateliér Ostrov : Staré nám-ěstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křtová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury, Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov, Změna č. 1

Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu,
Stupeň PD : PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby / DPS

Objekt :
Výkres : Pohledy technické - pohled zadní „ 6 “

Datum :	07.2017
Zakázka č. :	45/02
Formát :	6 A4
Měřítko :	1:100
Číslo paré :	
Číslo výkresu :	45/02-D-ASR.07_z1