

 zahradní a krajinná architektura Brehmová • Greinerová		Ing. Kristýna Greinerová, Sámova 28, 101 00 PRAHA 10 tel.: 00420 721 503 652, email.: greinerova.kristyna@gmail.com, IČ: 72285931	
Kontroloval: Ing. Hana Brehmová			
Vypracoval: Ing. Kristýna Greinerová			
Objednatel: Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Akce: Návrh dětského hřiště v obci Kfely		Datum	prosinec 2019
		Stupeň PD	DZS
Příloha: VÝKAZ VÝMĚR		Měřítko	
		Č. přílohy	E

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2020/004	Návrh dětského hřiště v obci Kfely	
Objekt:	SO 01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely	
Rozpočet:	01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely	
Zadavatel	Město Ostrov Jáchymovská 1 36301 Ostrov		IČO: 00254843 DIČ: CZ00254843
Projektant:	Ing. Kristýna Greinerová Sáмова 410/28 10100 Praha-Vršovice		IČO: 72285931 DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:	Kateřina Bačová		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
18-1	Dosev trávníku	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
799-1	Ostatní - herní prvky	PSV			0,00	
799-2	Ostatní - mobiliář a prvky drobné architektury	PSV			0,00	
799-3	Ostatní - instalace a dodání trampolín vč. dopadových ploch z EPDM	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/004	Návrh dětského hřiště v obci Kfely
O:	SO 01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely
R:	01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nazezáním, vyvýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	265,00000		0,00
		tl. do 10 cm s nazezáním, vyvýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		dopadová plocha : 200,00		200,00000		
		pochozí plochy ohniště a altánu : 65,00		65,00000		
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	59,50000		0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		dopadová plocha : 200,00*0,20		40,00000		
		pochozí plochy ohniště a altánu : 65,00*(0,10+0,15+0,05)		19,50000		
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	29,75000		0,00
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 59,50000*0,5		29,75000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	86,00000		0,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
		dm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 265,00000*0,1		26,50000		
		výkop :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 59,50000		59,50000		
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	86,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 86,00000		86,00000		
Díl: 18-1		Dosev trávníku				0,00
6	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	215,00000		0,00
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,				
		dosev trávníku na místa narušená stavbou				
		odhad 10% celkové plochy : 2150,00*0,10		215,00000		
7	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	215,00000		0,00
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 215,00000		215,00000		
8	183402111R00	Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	215,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 215,00000		215,00000		
9	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	215,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 215,00000		215,00000		
10	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	215,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 215,00000		215,00000		
11	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	215,00000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 215,00000		215,00000		
12	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00430		0,00
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,				
		215,00*0,02/1000		0,00430		
13	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	34,40000		0,00
		20l/m2 : 215,00*0,02*8		34,40000		
14	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	34,40000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 34,40000		34,40000		
15	180400020RA0	Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině	m2	215,00000		0,00
		odhad 10% celkové plochy : 2150,00*0,10		215,00000		
16	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	10,75000		0,00
		Začátek provozního součtu				
		odhad 10% celkové plochy : 2150,00*0,10		215,00000		
		Konec provozního součtu				
		5cm : 215,00*0,05		10,75000		
17	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	4,73000		0,00
		215,00*0,022		4,73000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/004	Návrh dětského hřiště v obci Kfely
O:	SO 01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely
R:	01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
18	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 pochozí plochy ohniště a altánu : 65,00	m2	65,00000		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
19	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-8 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm pochozí plochy ohniště a altánu : 65,00	m2	65,00000		0,00
20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm pochozí plochy ohniště a altánu : 65,00	m2	65,00000		0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
21	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, zbudování povrchů tlumících pád - kačírek 300mm, - prané oblí oblázky fr 4/8, světlé barvy : 200,00*0,30	m3	60,00000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
22	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	160,93723		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00
23	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu zbudování povrchů tlumících pád - kačírek 300mm, - prané oblí oblázky fr 2/8, světlé barvy : 200,00	m2	200,00000		0,00
24	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 200,00000*1,15	m2	230,00000		0,00
25	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00
Díl: 799-1		Ostatní - herní prvky				0,00
26	799-101	Lanová dráha s jedním sloupem - dodávka	kus	1,00000		0,00
27	799-102	Lanová dráha s jedním sloupem - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
28	799-103	Nástupišť k lanové dráze - dodávka	kus	1,00000		0,00
29	799-104	Nástupišť k lanové dráze - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
30	799-105	Šplhací sesetava - dodávka	kus	1,00000		0,00
31	799-106	Šplhací sesetava - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
32	799-107	Kolotoč se zesílenou plošinou - dodávka	kus	1,00000		0,00
33	799-108	Kolotoč se zesílenou plošinou - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
34	799-109	Houpadlo Čtyřlístek - dodávka	kus	1,00000		0,00
35	799-110	Houpadlo Čtyřlístek - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
36	799-111	Trojhrázda - dodávka	kus	1,00000		0,00
37	799-112	Trojhrázda - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
38	799-113	Houpačka Hnízdo - dodávka	kus	1,00000		0,00
39	799-114	Houpačka Hnízdo - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
40	799-115	Dvojhoupačka - dodávka	kus	1,00000		0,00
41	799-116	Dvojhoupačka - montáž + doprava	kus	1,00000		0,00
Díl: 799-2		Ostatní - mobiliář a prvky drobné architektury				0,00
42	799-201	Parkový set - ocel + recyklovaný plast, délka 1500 mm, vč. dopravy	kus	4,00000		0,00
43	799-202	Montáž parkového setu - betonování - á 4 patky	kus	4,00000		0,00
44	799-203	Parková lavička - ocel + recyklovaný plast, délka 1500 mm, vč. dopravy	kus	5,00000		0,00
45	799-204	Montáž lavičky - betonování - á 4 patky	kus	5,00000		0,00
46	799-205	Šestihřanná lavička vč. dopravy	kus	1,00000		0,00
47	799-206	Montáž šestihřanné lavičky - zabetonování - á 6 patek	kus	1,00000		0,00
48	799-207	Šestiboký altán D=4,50 m, 4x lavice se zástěnou, střecha-asf. Šindel	kus	1,00000		0,00
49	799-208	Montážní práce - výkopové práce pro základové patky celkem	kompl	1,00000		0,00
50	799-209	Montážní práce - betonování základových patek celkem	kompl	1,00000		0,00
51	799-210	Montážní práce - odborná montáž výrobků celkem	kompl	1,00000		0,00
52	799-211	Doprava zboží, pracovníků, techniky	kompl	1,00000		0,00
53	799-212	Žulové bloky pro ohniště (rozměr cca 350 x 350 x 1200 mm) - dodání	t	3,00000		0,00
54	799-213	Žulové kameny pro ohniště - ohraničení ohniště - dodání	t	1,20000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/004	Návrh dětského hřiště v obci Kfely
O:	SO 01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely
R:	01	Návrh dětského hřiště v obci Kfely

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	799-214	Doprava a instalace - žulových kamenů	kompl	1,00000		0,00
Díl: 799-3 Ostatní - instalace a dodání trampolín vč. dopadových ploch z EPDM						0,00
56	799-301	Stržení drnu a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně	m2	46,00000		0,00
57	799-302	Nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3	m3	12,00000		0,00
58	799-303	Štěrková podkladní vrstva pod umělý povrch - 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkokodř 0-32mm + 30mm štěrkokodř 0-4mm) - do 100m2	m2	45,00000		0,00
59	799-304	Hrubé terénní úpravy kolem obrubníků, uhrabání a osetí travním semenem	kompl	1,00000		0,00
60	799-305	Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnost	m2	44,00000		0,00
61	799-306	Skákací trampolína, velikost rámu: 200 x 200 cm Skákací trampolína, velikost rámu: 200 x 200 cm a výška 30 cm, skákací matrace o velikosti 156 x 156 cm vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, 52 ocelových pružin žárově zinkovaných	kus	3,00000		0,00
62	799-307	Příprava základu 200x200x65cm (současně při stavbě hřiště) pro osazení trampolíny vč. výkopu jámy likvidace zeminy, betonáže základových pásů a osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny	kompl	1,00000		0,00
63	799-308	Doprava a režie spodní stavba	kompl	1,00000		0,00
64	799-309	Doprava a režie umělý povrch	kompl	1,00000		0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00
65	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00
66	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
67	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
68	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON Ostatní náklady						0,00
69	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		0,00
70	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00