

 <p>zahradní a krajinná architektura Brehmová • Greinerová</p>		<p>Ing. Kristýna Greinerová, Sámova 28, 101 00 PRAHA 10 tel.: 00420 721 503 652, email.: greinerova.kristyna@gmail.com, IČ: 72285931</p>	
Kontroloval: Ing. Hana Brehmová			
Vypracoval: Ing. Kristýna Greinerová			
Objednatel: Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov			
Akce: Dětské hřiště, Severní ulice, Ostrov - 3. etapa		Datum	duben 2020
		Stupeň PD	DZS
Příloha: VÝKAZ VÝMĚR		Měřítko	
		Č. přílohy	E.1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020/031 Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa**

Objekt: **01 Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa**

Rozpočet: **01 Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Projektant: **Ing. Kristýna Greinerová**
Sámová 410/28
10100 Praha-Vršovice

IČO: 72285931

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **Kateřina Bačová**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/031	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa
O:	01	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa
R:	01	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	111301111R00	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	114,00000		0,00	823-1	RTS 20/ I
tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
2	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	362,00000		0,00	822-1	RTS 20/ I
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ do 100 m3	m3	22,80000		0,00	800-1	RTS 20/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
				114,00*0,20	22,80000			
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	34,20000		0,00	800-1	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 114,00000*0,1								
				11,40000				
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,80000	22,80000			
5	183405302R00	Provzdušnění trávníku s pískováním, plocha do 1500 m2	m2	105,95000		0,00	823-1	RTS 20/ I
okolem stavby uvedení trávníku do původního stavu : (10,30+62,20+6,65+6,30+9,60+10,90)*1,00								
				105,95000				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	34,20000		0,00	800-1	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 34,20000								
				34,20000				
7	180400120RA0	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením	m2	105,95000		0,00		RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 105,95000								
				105,95000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	460,00000		0,00	800-1	RTS 20/ I
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8								
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 460,00000	460,00000			
9	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	460,00000		0,00	800-2	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/031	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa
O:	01	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa
R:	01	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 460,00000	460,00000					
10	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm	m2	529,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 460,00000*1,15	529,00000					
Díl: 5		Komunikace	0,00					
11	564801111R00	Podklad ze štěrkokodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhutnění 30 mm	m2	460,00000		0,00	822-1	RTS 20/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 460,00000	460,00000					
12	564861111RT2	Podklad ze štěrkokodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	460,00000		0,00	822-1	RTS 20/ I
		umělý trávník : 188,00	188,00000					
		dopadová plocha : 41,00+87,00+144,00	272,00000					
13	589-101R	Kryt sport.ploch,um.trávník,multifunkční	m2	188,00000		0,00		Vlastní
14	589-102R	Kryt sportovních ploch polyuretanový podle pádové výšky a barevnosti	m2	272,00000		0,00		Vlastní
		dopadová plocha : 41,00+87,00+144,00	272,00000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	0,00					
15	916581112R00	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m	125,00000		0,00	823-1	RTS 20/ I
16	55324RRR	Ocelový obrubník neviditelný – 14x100cm □	kus	127,50000		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 125,00000*1,02	127,50000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	0,00					
17	998227121R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granúlátů,	t	246,25965		0,00	823-1	RTS 20/ I
Díl: 799		Ostatní	0,00					
18	799-201	Lavice, DLE SPECIFIKACE PD	kus	3,00000		0,00		Vlastní
19	799-202	Lavička, DLE SPECIFIKACE PD	kus	4,00000		0,00		Vlastní
20	799-203	Herní prvek - otočný sedák, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
21	799-204	Herní prvek tunel, DLE SPECIFIKACE PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
22	799-205	Betonáž	kus	9,00000		0,00		Vlastní
23	799-206	Montáž, doprava	kus	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/031	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa
O:	01	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa
R:	01	Dětské hřiště - Severní ul. - Ostrov - 3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	799-301	Betonové základy pro montáž stínění	kus	8,00000		0,00		Vlastní
25	799-302	Sloup DN 80 pozink. d=4m, DLE SPECIFIKACE PD	kus	8,00000		0,00		Vlastní
26	799-303	Stínící plachta 4000/4000mm, DLE SPECIFIKACE PD	kus	3,00000		0,00		Vlastní
27	799-304	Montáž stínění	kus	3,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
28	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	238,92000		0,00	822-1	RTS 20/ I
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	238,92000		0,00	801-3	RTS 20/ I
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	238,92000		0,00	801-3	RTS 20/ I
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	238,92000		0,00	801-3	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
32	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ I
33	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ I
34	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ I
35	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
36	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ I
37	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ I
Celkem						0,00		