DRUH POVRCHU

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN



STANIČENÍ [km/m]	KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA VÝKOPU	KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
0.40	420.46	419.05	1.50	1.60		420.55
	420.42	419.05	1.54	1.64		420.59
1.40	420.33	419.05	1.62	1.72		420.68
3.40	420.32	419.06	1.80	1.90		420.86
4.10	420.32	419.06	1.77	1.87		420.83
4.90	420.35	419.07	1.73	1.83		420.80
5.80	420.39	419.07	1.75	1.85		420.82
7.10	420.43	419.07	1.77	1.87		420.84
16.20	420.68	419.10	1.90	2.00		421.00
17.90	420.76	419.14	2.01	2.11		421.14
19.50	420.83	419.17	2.11	2.21		421.28
19.90	420.85	419.18	2.07	2.17		421.25
21.50	420.85	419.21	1.93	2.03		421.14
22.50	420.85	419.24	1.88	1.98		421.12
25.90	420.91	419.31	1.72	1.82		421.03
27.50	421.05	419.34	1.65	1.75		420.99
29.60		419.39				
29.90	421.25	419.39	1.60	1.70		420.99
30.20	421.28	419.40	1.59	1.69		420.99
31.60		419.43				
33.90	421.27	419.48	1.52	1.62		421.00
35.40		419.51				
36.40	421.26	419.53	1.63	1.73	420.72	421.16
36.60	421.25	419.54	1.64	1.74	420.72	421.18
37.10	421.25	419.55	1.66	1.76	420.72	421.21
39.30	421.24	419.56	1.85	1.95	420.72	421.41
39.70		419.56				
40.20		419.56				
49.60		419.58				
50.70		419.59				
53.00	421.19	419.59	1.46	1.56	420.72	421.05
53.80		419.60				
55.50	421.10	419.60	1.38	1.48	420.70	420.98

SROVNÁVACÍ ROVINA 410

STANIČENÍ [km/m] 0.0

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN50–PE 100 SDR 11 63x5.8 mm–55.50		
SKLON[?]–DÉLKA[m]	3.1–16.20	21.5–20.90	2.7–18.40
ULOŽENÍ	PÍSEK		

ULOŽENÍ POTRUBÍ
PŘÍPOJKA – OBJEKT



- HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE DLE ČSN 73 6006
- HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP
- VODIČ CYKY 4 mm^2
- PE 100 SDR 11, 63 x 5,8 mm
- HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant
Projektant: ING. DVOŘÁKOVÁ
Vedoucí zakázky: ING. PLUHAŘ CSc.
Technická kontrola

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: AREÁL IZS OSTROV - STANICE JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
SO 253 BUDOVA JSDH
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

OBSAH: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA + DOMOVNÍ PŘ. PITNÉ VODY - ŘEZY

OBJEDNATEL: Město Ostrov
STAVEBNÍK:

Měřítko: 1:200/100
Počet A4: 3
Stupeň projektu: DPS
Datum dokončení: 02/2020
Pořadové číslo: 4
Číslo zakázky: 9278-26
Číslo archivní: BPO 5-105467