

Projekt : Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace
Stupeň : Projekt pro stavební řízení

A. Průvodní zpráva

Vypracoval : Ing. Daniel Kadlec
Zakázkové číslo : 71-11/19
Investor : Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 0025843
Stavba : k.ú. Ostrov nad Ohří 715883, st.p.č. 823
ZŠ Májová 997, Ostrov
Datum : říjen 2019

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby : Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace

Místo: k.ú. Ostrov nad Ohří 715883, st.p.č. 823
ZŠ Májová 997, Ostrov

Kraj: Karlovarský

Investor: Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, IČ: 0025843

Dodavatel: bude určen výběrovým řízením

Projektant: Ing. Daniel Kadlec
Masarykova 716, 363 01 Ostrov
IČ: 46836497, DIČ: CZ6703052081
ČKAIT 0301001

2. Základní údaje o stavbě

Objekt je umístěn na okraji severní části města. Jedná se samostatně stojící objekt občanské vybavenosti - škola. Vlastnické právo k objektu má investor.

Elektrická energie je přivedena z hlavního rozvaděče ve společných prostorách, rozvodná soustava je 3PEN, 50Hz, AC 230/400V, TN-C-S.

Předložený projekt řeší rekonstrukci části vnitřních potrubních rozvodů vody a kanalizace v objektu investora.

3. Přehled výchozích údajů

- údaje z KN a OR
- vlastní zaměření a místní šetření objektu
- podklady výrobců

4. Členění stavby

Stavba „Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“ bude realizována jako jeden celek. Vše se odehraje uvnitř budovy na pozemku st.p.č. 823 v k.ú. Ostrov nad Ohří. Přístup k objektu je stávající z jižní strany.

Stávající napojení na technickou infrastrukturu zůstane beze změn. Žádné průzkumy pro provedení stavby není zapotřebí provádět.

5. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. korunách, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m², a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Orientační cena stavby je cca. 650 tis. Kč, velikost podlahové plochy objektu nebude stavbou ovlivněna.

6. Předpokládaná lhůta výstavby

Zahájení stavby: dle požadavku investora

Dokončení stavby: cca. 4 týdny po zahájení