



POZNÁMKA:

- Po sejmutí stávající PVC krytiny včetně podkladových vrstev budou srovnány hrubé nerovnosti a provedena příprava na aplikaci samonivelační stěrky.
- Nová dlažba bude provedena z repliky historické dlažby čtvercová terakotová dlažba100/100 s minimálními spárami Barevnost musí odpovídat původní dlažbě- béžová a červená. Vzor a uspořádání dtto zachovalá dlažba na podestách a chodbách- šachovnice s okrajovým rámem. Sokl bude dtto replika původního historického soklu- 150/100, barva béžová. Přejížděcí oblouk mezi podlahou a stěnou- sokl s podžlábkem.
- Na stěnách bude použit keramický obklad 150/150 bílá barva- lesk.
- V případě odkrytí původní dlažby bude určena míra jejího poškození a určen další postup.
- Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě

Výšk. systém: Bpv

Akce:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ

Vybudování kulturního a kreativního centra

Mírové nám. 733

363 01 Ostrov

Investor: <div>Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov</div>		Autorizace:					
Hlavní projektant: <div><div>Ing. arch. Olga Růžicková</div><div>Ing. arch. Olga Růžicková</div></div>							
Projektant části dokumentace: <div><div>Vypracoval:</div><div>Ing. arch. Olga Růžicková</div></div>							
		<div><div>Ing. arch. Olga Růžicková</div><div>Gagarinova 510/21</div><div>360 20 Karlovy Vary</div><div>tel: 605 433 631</div><div>E-mail: olgaruz@atlas.cz</div></div>					
Fáze projektu: <div>DPS</div>		Část: <div>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR</div>					
Obsah: <div>T-KLUB_DET 02- ZÁZEMÍ_PŮDORYS 01</div>			Číslo paré:				
První datum: <div>06/2021</div>							
Aktuál. datum: <div>11/2023</div>		Měřítko: <div>1:20</div>	Počet A4: <div>2 x A4</div>				
Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Poř. číslo	Index	Část
DK	OD	PS	IT	TK	DET	02	- 01A
							D.1.1.TK.b.11