



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL. /m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
VS 2.01	SÁL	369,9	viz. Legenda místností v.č. D.1.1.b.VPS07	viz. Legenda místností v.č. D.1.1.b.VPS07	viz. Legenda místností v.č. D.1.1.b.VPS07	viz. Legenda místností v.č. D.1.1.b.VPS07
VS 2.02	ZÁZEMÍ SÁLU	20,3	- zátěžový koberec	omítka	omítka	
VS 2.03	ŠATNA HOSTÉ	10,0	- zátěžový koberec	omítka	omítka	

Č.M.	MÍSTNOST	PL. /m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
VS 2.04	SKLAD nepřístupno	7,4 cca	předpoklad- beton (pvc)	předpoklad- omítka	předpoklad- omítka	
VS 2.05	ZVUKAŘ nepřístupno	3,8 cca	předpoklad- beton (pvc)	předpoklad- omítka	předpoklad- omítka	

LEGENDA:

Bourané konstrukce

POZNÁMKA:

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.
- Rekonstruované prostory budou komplet vyklizeny.
- V rekonstruované části budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB, v místě zázemí ZTI).
- Rozvody MaR budou vedeny za obkladem a v nikách topení v lištách- viz PD MaR v nikách topení v lištách. Ve dveřních otvorech provedeno trubkování v podlaze.
- Rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi nebo vedeny za obkladem- nebudou vedeny v lištách.
- Rozvody UT- původní rozvody - revize, odstranění nátěrů.
- Stávající obklady dřevěné- poškozené části budou opatrně demontovány a nahrazeny. Na zachovalých částech budou odstraněny lakové vrstvy a nepůvodní nátěry.
- Budou odstraněny všechny nevhodné a nepoužívané lišty, konzole, garnýže a závěsy.
- V celém prostoru budou sejmuty nášlapné vrstvy. Po odstranění nášlapných vrstev a jejich podkladních vrstev bude zkontrolován podklad- soudržnost.
- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna dle doporučeného postupu viz "Průzkum a pasportizace prvků".
- Omítky budou opraveny v rozsahu uvedeném v tabulce místností- výkres č D.1.1.b.VPS08.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky bud demontáž, nebo důsledným krytím proti poškození. Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Sejmutí stávajícího závěsu (opony) a jeho následné použití viz samostatná PD Divadelní technika.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Stávající výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou buď opraveny dle tabulky dveří- viz. TZ, popř. vyměněny.
- Jednotlivé prvky u okenních otvorů (parapety, krytí radiátorů, garnýže) budou opraveny dle tabulky oken- viz TZ.

- Zásahy do nosných konstrukcí - viz PD Stavebně konstrukční část.

- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.

V prostoru sálu dochází ke křížení PD Interiér S PD Divadelní technika. Nutné zohlednit v návaznosti stavebních prací!

Všechny finální povrchy budou provedeny až po provedení el. rozvodů, které jsou součástí samostatné PD Divadelní technika !

Výšk. systém: Bpv

Akce:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ
Vybudování kulturního a kreativního centra
Mírové nám. 733
363 01 Ostrov

Investor: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov		Autorizace:	
Hlavní projektant: Ing. arch. Olga Růžicková		Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Projektant části dokumentace: Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžicková		Ing. arch. Olga Růžicková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz	
Fáze projektu: DPS		Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR	
Obsah: TANEČNÍ SÁL 2_PŮDORYS- BOURACÍ PRÁCE		Číslo paré:	
První datum: 06/2021	Aktuál. datum: 11/2023	Měřítka: 1:50	Počet A4: 3 x A4
Projekt DK	Fáze projektu OD	Profese PS	Druh IV
Podlaží SP	Podlaží UD	Podlaží 1	Podlaží 0
Podlaží 2	Podlaží 0	Podlaží 2	Podlaží A
Část D.1.1.VPS.b.08			