

váš dopis:  
ze dne:

vyřizuje: **Ing. Hana Smrčková**  
referent oddělení VHR  
telefon: 725 063 467  
e-mail: hsmrckova@vodakva.cz

číslo jednací: 02597/220/24/Sm

Ing. Igor Hrazdil  
projekty, inženýrská činnost, provádění staveb  
Kfely 81  
363 01 Ostrov

v Karlových Varech dne 02.04.2024

**Věc: Ostrov – kontejnery, p.p.č. 224/1, Vančurova ul.**  
*Vyjádření k projektové dokumentaci DSJ*

**K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme toto vyjádření:**

1. K výše uvedené akci nemáme zásadních připomínek
2. Stavební práce budou v předstihu nahlášeny na příslušný provoz vodovodů PS 04 (*p. Tancibudek, tel: 725 847 801, e-mail: ttancibudek@vodakva.cz*) a bude postupováno dle jeho pokynů.
3. Stávající vodovodní zařízení bude před zahájením stavebních prací vytyčeno pracovníky příslušného provozu (viz. zakres sítí).
4. Navržené kontejnery se nachází mimo ochranné pásmo vodovodní přípojky pro č.p.1091 (provedena kopaná sonda v místě možné kolize s vodovodní přípojkou).
5. Při realizaci stavby (zejména vegetačních úprav) nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního potrubí.
6. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
7. Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí / stavebního povolení a s realizací stavby.

**Předmět projektu:**

Projektová dokumentace řeší osazení 4 kusů polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad o objemech 3 a 5 m<sup>3</sup> včetně zpevněné plochy okolo nich.

Potřebná část dlažby stávajícího chodníku bude rozebrána, budou vybourány chodníkové obrubníky v předpokládané délce cca 10,5 m. Dno výkopku hl. cca 1.8m dle výkresu řezu, bude urovňováno do vodorovné polohy a zhutněno. Následně bude provedeno lože ze ŠD frakce 0/8 mm, na které budou osazeny kontejnery. Zásyp bude proveden po vrstvách a bude opatrně hutněn ručním hutnicím nářadím. Budou osazeny chodníkové obrubníky u napojení na chodník zapuštěné, vnější lemování nadvýšené 50 – 100 mm (dle okolního terénu). Nakonec budou rozprostřeny podkladní drenážní vrstvy, na ně položena tkaná geotextilie z PP min. 15 kN/m proti prorůstání kořenů a zpevnění z betonové chodníkové dlažby barvy okr. Předpokládaný rozměr kamenů 100/200/60 mm. Na plochu chodníku bude zpětně položena sejmutá chodníková dlažba. **Okolní stavbou dotčená travnatá plocha bude urovňována do mírného sklonu, ohumusována v tl. cca 100 mm a zatravněna směsí parkovou 25 g/m<sup>2</sup>.** Chodníkové obrubníky budou betonové, barvy přírodní, rozměru 80/250/500 mm.

Plocha okolo kontejnerů bude na delší straně vodorovná, nebo v minimálním spádu. Směrem k chodníku bude ve spádu cca 1 – 2%.

Číslo dotčených parcel: p.p.č.:224/1

Stavebník: Město Ostrov

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64  
Technický útvar 4  
360 07 Karlovy Vary - Doubr.

**Ing. Jan Herman**  
vedoucí technického útvaru

Co: vlastní, PS 04