


SEVERNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE



### LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ:

	<b>BOURANÉ KONSTRUKCE - ČÁSTEČNĚ / V CELÉ PLOŠE</b> ODSTRANĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE S PŘÍPADNOU OPĚTOVNOU MONTÁŽÍ - viz skladby konstrukcí, výpis prvků PRVKY BUDOU DEMONTOVÁNY VČ. INSTALAČNÍCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ. PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE POVRCHOVÝCH ÚPRAV DOJDE K UPŘESNĚNÍ ROZSAHU DEMONTÁŽE. PRVKY, KTERÉ BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY UVAŽOVÁNY VČ. DEPONOVÁNÍ.
	<b>STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ (KAMENNÉ / CIHELNÉ) ZDIVO</b> POVRCHOVÉ ÚPRAVY + SKLADBY - VIZ TEXTOVÁ ČÁST

### POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT BUDE VYKLIZEN
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU URČENÉ KUSY STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁRE A ZAŘÍZENÍ PŘESUNUTY NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM. PONECHANÝ / DEMONTOVANÝ MOBILIÁŘ BUDE PŘESNĚ URČEN INVESTOREM.
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDENA CELOPLOŠNÁ PROHLÍDKA STÁVU SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ VŠECHNY TRASY ROZVODU PO ODHALENÍ PODRUŽNÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PEČLIVĚ PROVĚŘEN PRŮBĚH VŠECH INSTALAČNÍCH VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU V MÍSTĚ DEMONTÁŽE DEMONTOVÁNA POVRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ A VEDENÍ
- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK PŘED PROVÁDĚNÍM ZASAHŮ DO NOSNÝCH STĚN BUDE PŘIZVÁN STATIK K POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ SKRYTÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDI BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
- PŘED BOURÁNÍM NUTNO UŠESTY STATICKY ZAJISTIT POMOCNOU KONSTRUKCI
- ZPŮSOB PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM POPŘ. BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCE
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NAVRŽENÝCH INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ JSOU VYZNAČENY V PD.
- BOURACÍ PRÁCE SPJATÉ S PROSTUPY VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST. POLOHA JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ BUDE KOORDINOVÁNA V ČASE A MÍSTĚ JEJICH PROVÁDĚNÍ
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZPŮSOBEM NEVYTVÁŘEJÍCÍM VIBRACE ČI OTŘESY, TAK ABY NEDOŠLO K TRVALÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- PROJEKTANT SI VYHRÁZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PROHLÍDKÁCH PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDI BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDI BUDOU KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM A STATIKEM
- LEŠENÍ BUDE STAVĚNO OPATRNĚ S OHLEDEM NA VYLOUČENÍ MOŽNOSTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ FASÁD
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDOU PROVEDENY DOPLNŮJÍCÍ PRŮZKUMY DETAILŮ, ANALOGICKÝCH PRVKŮ A PROFILACÍ VŠECH ŘÍMS A TEKTONICKÉHO ČLENĚNÍ
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU ARCHEOLOGA PO PROVEDENÝCH ARCHEOLOGICKÝCH PRŮZKUMECH A PŘÍPADNÉ NÁLEZY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK: LOKÁLNĚ MOHOU BÝT ODSTRANĚNY OMÍTKY, KTERÉ JIŽ NESPLŮJÍ TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ VLASTNOSTI (ZAVLHČENÉ, ROZPRASKANÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY) A NA KTERÝCH NENÍ HODNOTNÁ VÝMALBA. JAKÉKOLIV VELKOPLOŠNÉ ODSTRANOVÁNÍ OMÍTEK, KTERÉ NENÍ JIŽ PŘESNĚ SPECIFIKOVÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE NA KONTROLNÍM DNI KONZULTOVÁNO S RESTAURÁTOREM, PAMÁTKOVÝM PRACOVNÍKEM.
- PROJEKTANT SI VYHRÁZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH PO POSTAVENÍ LEŠENÍ

- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZAMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOULASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PREDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
- DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOULASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRÁZUJE PRÁVO ODSOULASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 =

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň  
IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

vedoucí projektant:  
Ing. Antonín Švehla

hlavní projektant:  
Ing. Antonín Švehla

projektant:  
Ing. arch. Kristýna Mastrná

investor:  
Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

místo stavby:  
Ostrov [555428], p.č. st. 52 a p.č. 80/1, k.ú. Ostrov nad Ohří [715883]  
Staroměstská ulice, bez č.p., 36301 Ostrov

číslo paré:

datum: 06/2024

revize: -

stupeň: DSP a DPS

číslo zakázky: 2024024

část: D.1.1 Architektonicko stavební řešení

část: SEVERNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

měřítko: 1:50

číslo přílohy: D.1.1.9