



POHLEDY NA OPĚRNÉ STĚNY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE


JIŽNÍ POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ



SEVERNÍ POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ



VÝCHODNÍ POHLED NA OPĚRNOU ZEĎ



POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT BUDE VYKLIZEN
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU URČENÉ KUSY STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ PŘESUNUTY NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM. PONECHANÝ / DEMONTOVANÝ MOBILIÁŘ BUDE PŘESNĚ URČEN INVESTOREM.
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDENA CELOPLOŠNÁ PROHLÍDKA STAVU SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ VŠECHNY TRASY ROZVODŮ PO ODHALENÍ PODRUŽNÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PEČLIVĚ PROVĚŘEN PRŮBĚH VŠECH INSTALAČNÍCH VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU V MÍSTĚ DEMONTÁŽE DEMONTOVÁNA POVRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ A VEDENÍ
- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH STĚN BUDE PŘIZVÁN STATIK K POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ SKRYTÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
- PŘED BOURÁNÍM NUTNO ÚSEKY STATICKY ZAJISTIT POMOCNOU KONSTRUKCÍ
- ZPŮSOB PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM POPŘ. BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCE
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NAVRŽENÝCH INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ JSOU VYZNAČENY V PD.
- BOURACÍ PRÁCE SPJATÉ S PROSTUPY VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST. POLOHA JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ BUDE KOORDINOVÁNA V ČASE A MÍSTĚ JEJICH PROVÁDĚNÍ
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZPŮSOBEM NEVYTVÁŘEJÍCÍM VIBRACE ČI OTŘESY, TAK ABY NEDOŠLO K TRVALÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PROHLÍDKÁCH PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM A STATIKEM
- LEŠENÍ BUDE STAVĚNO OPATRNĚ S OHLEDEM NA VYLOUČENÍ MOŽNOSTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ FASÁD
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDOU PROVEDENY DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY DETAILŮ, ANALOGICKÝCH PRVKŮ A PROFILACÍ VŠECH ŘÍMS A TEKTONICKÉHO ČLENĚNÍ
- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU ARCHEOLOGA PO PROVEDENÝCH ARCHEOLOGICKÝCH PRŮZKUMECH A PŘÍPADNÉ NÁLEZY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK: LOKÁLNĚ MOHOU BÝT ODSTRANĚNY OMÍTKY, KTERÉ JIŽ NESPLŇUJÍ TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ VLASTNOSTI (ZAVLHCENÉ, ROZPRASKANÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY) A NA KTERÝCH NENÍ HODNOTNÁ VÝMALBA, JAKÉKOLIV VELKOPLOŠNÉ ODSTRANOVÁNÍ OMÍTEK, KTERÉ NENÍ JIŽ PŘESNĚ SPECIFIKOVÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE NA KONTROLNÍM DNI KONZULTOVÁNO S RESTAURÁTOREM, PAMÁTKOVÝM PRACOVNÍKEM.
- PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH PO POSTAVENÍ LEŠENÍ

- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZÁMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
- DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 =

Souřadný systém:

Výškový systém:

406,84 m.n.m.

JTSK

BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz						
	vedoucí projektant: Ing. Antonín Švehla	hlavní projektant: Ing. Antonín Švehla	projektant: Ing. arch. Kristýna Masná				
	investor: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov			číslo paré:			
	místo stavby: Ostrov [555428], p.č. st. 52 a p.č. 80/1, k.ú. Ostrov nad Ohří [715883] Staroměstská ulice, bez č.p., 36301 Ostrov			datum: 06/2024			
akce: KAPLE PANNY MARIE EINSIEDELNSKÉ A PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ, OSTROV - STAVEBNÍ ÚPRAVY						revize:	
						stupeň: DSP a DPS	
						číslo zakázky: 2024	
část: D.1.1 Architektonicko stavební řešení	POHLEDY NA OPĚRNÉ STĚNY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE					měřítko: 1:50	číslo přílohy: D.1.1.10
název přílohy:							