



Označení	Funkce	Plocha [m2]	Obvod [m]	Výška [m]	Podlaha	Stěna	Strop	Poznamka
01	Výhled	3,104	7,080	-	NB	NB	-	-
02	Dřívna	61,760	31,083	3,47	ES	P3 \$O	\$O	-
03	Chodba	19,768	27,117	2,30	KD	P4 \$O	KP	-
04	WC Imobil	4,300	8,300	2,30	KD	P4 KO2000,\$O	KP	-
05	WC	1,900	5,900	2,30	KD	P6 KO2000,\$O	KP	-
06	Předstřih WC	2,200	6,200	2,30	KD	P6 KO2000,\$O	KP	-
07	WC ženy	4,400	8,400	2,30	KD	P6 KO2000,\$O	KP	-
08	Sklad dřívny	15,233	17,200	2,70	ES	P5 \$O	KP	-
09	Předstřih WC	2,160	6,600	2,30	KD	P4 KO2000,\$O	KP	-
10	Předsaň	2,160	6,600	2,30	KD	P4 KO2000,\$O	KP	-
11	WC muži	2,668	7,300	2,30	KD	P4 KO2000,\$O	KP	-
12	Sálina	8,798	12,000	2,30	KD	P4 KO2000,\$O	KP	-
13	Zadveřní	8,288	11,600	2,30	KD	P4 \$O	KP	-
14	Terasa	18,649	23,120	-	PU	P7 ETICS TO	-	-
15	Spodstěšitě	3,799	8,860	-	PU	-	-	-
		156,372	187,360					

LEGENDA:

VZI POTRUBÍ – KRUHOVÉ SPIRCE

VZT POTRUBÍ – OHEBNÉ SONOFLEX

MNOŽŠTVÍ PŘÍRODNÍHO VZDUCHU

— — — — —
-50 — — — — —
MNOŽŠTVÍ ODVODNĚNÍHO VZDUCHU

PŘÍVOD / ODVOD VZDUCHU

PRÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘMI

POZNÁMKA:

POTRUBÍ VEDENÉ MEZI BYALÝM SKLADEM A VENTILÁTORÝ BUDOU OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ O TL. min. 20 mm. ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ A1.

DOSTATEČNOU VÝMĚNU VZDUCHU NA PROVOZ HAVARIJNÍ VZT DILNY ZAISTI UŽIVATEL OBJEKTU POMOCÍ OTEVÍRACÍCH OKEN.

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky		Matějho	
Projektant	Farebný Tomáš Ing.	Technická komolia	Zákto Tomáš Ing.	1:50	
ZÁKAZKA: ZŠ Májová Ostrov - výstavba učeby technických a řemeslných oborů ve vazbě na záješnění bezbarierovosti školy				Podél A4 4	
ČÁST: Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace objektu Vzduchotechnika				Stupně projektu PST Datum dokončení 13.01.2017	
OBSAH: Půdorys 1.PP				Celé zakázky 8627-25	
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 pjp@bpo.cz www.bpo.cz				Číslo archivu BPO 2-95663	
OBJEDNATEL: Město Ostrov STAVEBNÍK:				2	