



ŘEZ A05



PŮDORYS - ŠACHTA II



LEGENDA BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

OKRUH ATRAKCÍ "PA" - plavecký bazén, max. teplota 28°C


PA.12	ČERPADLO MASÁŽ NOHOU 80 m3/hod, 4,7 kW, 400 V masáž nohou 2	-1ks
PA.13	ČERPADLO MASÁŽ STĚNOVÁ 40 m3/hod, 2,2 kW, 400 V masáž stěnová 2	-1ks
PA.14	ČERPADLO VODNÍ STĚNA 80 m3/hod, 4,7 kW, 400 V vodní stěna	-1ks
PA.15	ČERPADLO MASÁŽ NOHOU 80 m3/hod, 4,7 kW, 400 V masáž nohou 1	-1ks
PA.16	ČERPADLO MASÁŽ STĚNOVÁ 40 m3/hod, 2,2 kW, 400 V masáž stěnová 1	-1ks

LEGENDA BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

PROSTUPY ŠACHTA II - ŘEZ A05

PP19	Masáž stěnová 1 D90 - výtlačkové potrubí
PP20	Masáž nohou 1 D160 - sací potrubí
PP21	Vodní stěna D160 - sací potrubí
PP22	Masáž nohou 1 D110 - výtlačkové potrubí
PP23	Vodní stěna D125 - výtlačkové potrubí
PP24	Masáž stěnová 1 + 2 D160 - sací potrubí
PP25	Masáž nohou 2 D160 - sací potrubí
PP26	Masáž stěnová 2 D90 - výtlačkové potrubí
PP27	Masáž nohou 2 D110 - výtlačkové potrubí

VIZUALIZACE



+ 0,000 = 431,190

(HLADINA VODY REKREAČNÍHO BAZÉNU)

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, tel. 377 455 722			
INVESTOR:	MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 3763 01 Ostrov	STUPEŇ:	<b>DSP</b>
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. OLDŘICH HYSEK	DATUM:	<b>01/2021</b>
PROJEKTANT ČÁST:	ING. TOMÁŠ HROZA	FORMÁT:	6 x A4
AKCE:	KOUPALIŠTĚ OSTROV REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU	MĚŘÍTKO:	1:XXX
OBJEKT:	D 9 Bazénová technologie rekreačního bazénu (PS 01)	PAPÉR:	
ČÁST:	D9 PS 01.04 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE REKR. BAZÉNU (PS 01)	Č. VÝVR:	
OBSAH:	ŠACHTA II		D 9 PS 01.04