



VÝPIS PSV – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

SO 04 – STROJOVNY ČERPADEL

1

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY	POPIS	CELKEM BM
K41	 <p>RŠ - cca 300 MM</p>	<p>ČELNÍ A BOČNÍ LEMOVÁNÍ STŘECHY STROJOVNY I. Z OCELOVÉHO PLECHU, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA $bm = (6,70 + 3,00 + 6,70) = 16,40 \text{ bm}$</p>	16,40
K42	 <p>RŠ - cca 250 MM</p>	<p>OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ STŘECHY STROJOVNY I. Z OCELOVÉHO PLECHU, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA $bm = 3,0 \text{ m}$</p>	3,00

POZOR !

PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ VŠECH PRVKŮ NA STAVBĚ.
VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
PRO PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH DETAILŮ A SPOJŮ