PŮDORYS 2.NP , M 1:50
akce : Stavební úpravy objektu, Jáchymovská ul. č.p. 225, Ostrov.




**TABULKA MÍSTNOSTÍ 1**

| označení | účel místnosti | plocha [ $m^2$ ] |
|---|---|---|
| **2. 01** | hala *se schodištěm* | 14,75 *(31,25)* |
| **2. 02** | chodba (pavlač) | 25,75 |
| **2. 03** | předsíň / chodba *byt č. 201 (2+kk)* | 3,00 |
| **2. 04** | hala - šatna *byt č. 201 (2+kk)* | 7,30 |
| **2. 05** | WC *byt č. 201 (2+kk)* | 2,15 |
| **2. 06** | koupelna *byt č. 201 (2+kk)* | 4,90 |
| **2. 07** | obytná míst. s k.k. *byt č. 201 (2+kk)* | 21,50 |
| **2. 08** | ložnice *byt č. 201 (2+kk)* | 17,85 |
| **2. 09** | předsíň *byt č. 202 (3+1)* | 4,70 |
| **2. 10** | chodba *byt č. 202 (3+1)* | 5,15 |
| **2. 11** | WC *byt č. 202 (3+1)* | 2,05 |
| **2. 12** | koupelna *byt č. 202 (3+1)* | 3,95 |
| **2. 13** | kuchyně *byt č. 202 (3+1)* | 13,60 |
| **2. 14** | obývací pokoj *byt č. 202 (3+1)* | 23,40 |
| **2. 15** | ložnice *byt č. 202 (3+1)* | 12,15 |
| **2. 16** | pokoj *byt č. 202 (3+1)* | 12,10 |
| **2. 17** | předsíň *byt č. 203 (3+kk)* | 4,70 |
| **2. 18** | WC *byt č. 203 (3+kk)* | 2,15 |
| **2. 19** | koupelna *byt č. 203 (3+kk)* | 4,90 |
| **2. 20** | šatna *byt č. 203 (3+kk)* | 7,40 |
| **2. 21** | ložnice *byt č. 203 (3+kk)* | 16,30 |
| **2. 22** | obytná míst. s k.k. *byt č. 203 (3+kk)* | 19,60 |
| **2. 23** | pokoj *byt č. 203 (3+kk)* | 19,70 |
| **2. 24** | předsíň *byt č. 204 (2+kk)* | 6,55 |
| **2. 25** | WC *byt č. 204 (2+kk)* | 1,75 |
| **2. 26** | koupelna *byt č. 204 (2+kk)* | 3,85 |
| **2. 27** | šatna *byt č. 204 (2+kk)* | 3,95 |
| **2. 28** | ložnice *byt č. 204 (2+kk)* | 20,45 |
| **2. 29** | kuch. kout *byt č. 204 (2+kk)* | 5,60 |
| **2. 30** | obývací pokoj *byt č. 204 (2+kk)* | 27,90 |
| **2. 31** | předsíň *byt č. 205 (3+kk)* | 7,75 |
| **2. 32** | WC *byt č. 205 (3+kk)* | 1,75 |
| **2. 33** | koupelna *byt č. 205 (3+kk)* | 3,85 |
| **2. 34** | obytná míst. s k.k. *byt č. 205 (3+kk)* | 22,45 |
| **2. 35** | ložnice *byt č. 205 (3+kk)* | 16,50 |
| **2. 36** | pokoj *byt č. 205 (3+kk)* | 16,30 |

## Tabulka zařizovacích předmětů (celý objekt)

| OZN. | POPIS | ks 2NP |
|---|---|---|
| WC | Závěsný klozet se zabudovaným splachovačem, s nádržkou, sedátkem a včetně napojení na SV – DN15 ( u bytů včetně bidetové spršky s držákem a stop ventilem) | 5 |
| U1 | Umyvadlo samostatné šíře do 450 mm s jednopákovou směšovací baterií včetně sifonu bez výpusti s odtokovou trubkou DN40, | 4 |
| U2 | Umyvadlo vestavné šíře do 600 mm se skříňkou, s jednopákovou směšovací baterií včetně sifonu bez výpusti s odtokovou trubkou DN40, | 5 |
| V | Akrylátová vana o velikosti max. 1700x700 mm, včetně vanové směšovací baterie se sprchovým setem Zápachová vanová uzávěra DN50. | 5 |
| D | Dřez nerezový s odkapem se stojánkovou jednopákovou směšovací baterií DN 15, včetně zápachové uzávěry DN40 (výběr dle investora) | 5 |
| M,AP | Příprava pro myčku nádobí nebo autom. pračku s nástěnným výtokovým ventilem DN15 a včetně zápachové podomítkové uzávěry DN40 | 10 |

## LEGENDA POTRUBÍ:

- Splašková kanalizace
- Splašková kanalizace pod podlahou
- Splašková kanalizace pod stropem
- Stoupací potrubí kanalizace

## POZNÁMKA:

Hloubku uložení a sklon kanalizace upravit podle skutečné hloubky venkovní kanalizace.

Potrubí vnitřní kanalizace: PPs HT DN32 – DN110

Připojovací potrubí délky max. 4m, ve spádu min. 3,0%, odbočky a kolena s úhlem min. 45°
Odpadní potrubí bude s odbočkami a koleny o úhlu min. 45°, odvětrat do venkovního prostředí
Svodné potrubí bude ve spádu min. 2,0% s odbočkami a koleny o úhlu min. 45°

Odpadní potrubí vedené přes obytné m. a rozvody pod stropem budou opatřeny protihlukovou izolací.

±0,000 = 396,74 m.n.m.

**JURICA a.s.**
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 730

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ateliér | : Ostrov, Staré nám. 53 | Projektant | : Ing. T. Ferenc |
| AIP | : Ing. Anton Jurica | Kreslil | : Ing. T. Ferenc |
| Ved. proj. | : Richard Schart | Kontroloval | : Ing. Anton Jurica |
| Investor | : Město Ostrov | Místo stavby | : Ostrov |

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov, tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov, tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU, JÁCHYMOVSKÁ ul. č.p. 225, OSTROV.

Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : Projektová dokumentace pro stavební povolení / DSP
Objekt : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Výkres : PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum | : VI. 2020 | Číslo paré | : |
| Zakázka č. | : 31/19 | | |
| Formát | : 10 x A4 | | |
| Měřítko | : 1:50 | | |

Číslo výkresu : **31/19 - D.1.4.01 -5**