

DK Ostrov, WC 1.NP -výkaz výměr - elektroinstalace 2021

Rekapitulace

PSV - Práce a dodávky PSV

HZS - revize 8h a 400,- Kč

HZS - demontáže instalace 8h a 350,- Kč

Celkem elektroinstalace a elektromontáže

Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00 Kč

Elektromontáže

| Dodávky ROZVADĚČ R23 | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|------------------------|------|----------|---------|--------------|
| Kompletní rozvaděč R23 | ks | 1,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Dodávky - montáž | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|----------------------|------|----------|---------|--------------|
| Montáž rozvaděče R23 | ks | 1,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Popis - svítidla včetně zdrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| A1 - Svítidlo stropní např. Fulgur Aneta 350 LED, 20W, teple bílá , IP20 | ks | 8,00 | | |
| A1 - N Svítidlo stropní např. Fulgur Aneta 350 LED, 20W, teple bílá , IP20 | ks | 2,00 | | |
| B1 - Svítidlo např. Modus LED LLLX, 57W, IP30 | ks | 4,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Poplatek za recyklaci svítidel / ks | ks | 14,00 | | |
| | | | | |

| Popis montáže svítidel | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Kompletace a montáž svítidla přisazeného | ks | 14,00 | | |
| | | | | |

| Popis - cena přístroje včetně rámečků (např. Reflex SI) | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|---|------|----------|---------|--------------|
| Vypínač pod omítku, řazení 1,IP20, barva bílá, střední cenová kategorie | ks | 4,00 | | |
| Přepínač pod omítku, řazení 5,IP20, barva bílá, střední cenová kategorie | ks | 1,00 | | |
| Tlačítko pod omítku, řazení 1/0 ,IP20, barva bílá, střední cenová kategorie | ks | 2,00 | | |
| Časový doběh DT4 po tlačítko | ks | 2,00 | | |
| Kompletní souprava 3280B-C10001 B pro nouzovou signalizaci- reflex SI | ks | 1,00 | | |
| Napájecí zdroj pro senzorové baterie, 230/12V, Sanela | ks | 2,00 | | |
| Zásuvka 230V/16A pod omítku | ks | 16,00 | | |
| | | | | |

| Popis montáže přístrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| Montáž vypínače, tlačítka a zásuvky, bezšroubové připojení | ks | 23,00 | | |
| Montáž soupravy nouzové signalizace | ks | 1,00 | | |
| Montáž napájecího zdroje 230/12V | ks | 2,00 | | |
| Montáž časového doběhu DT4 | ks | 2,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Popis - kabely a vodiče s příslušenstvím | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--|------|----------|---------|--------------|
| CYKY-J 3*1,5 | m | 120,00 | | |
| CYKY-0 3*1,5 | m | 30,00 | | |
| CYKY-J 3*2,5 | m | 120,00 | | |
| CYKY-J 4*10 pro prodloužení přívodu | m | 5,00 | | |
| Vodič CY6 zž. | m | 12,00 | | |
| Vodič CY16 zž. | m | 20,00 | | |
| JYSTY 2*1,0 | m | 25,00 | | |
| JYSTY 5*1,0 | m | 20,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Popis montáže kabelů a hromosvodu | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|---|------|----------|---------|--------------|
| Montáž kabelu a vodiče do 6mm ² | m | 322,00 | | |
| Montáž kabelu a vodiče do 10mm ² | m | 5,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Popis úložný a nosný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|-----------------------------------|------|----------|---------|--------------|
| | | | | |
| Krabice přístrojová KU 68 hluboká | ks | 25,00 | | |
| Krabice rozvodná IP54 | ks | 2,00 | | |
| Trubka DN 29 | m | 5,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Popis -montáž úložný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK) |
|--------------------------------|------|----------|---------|--------------|
| Montáž KU, KO | ks | 25,00 | | |
| Montáž trubky monoflex do DN29 | m | 5,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |