



Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Botanická 256, 362 63 Dalovice (Karlovy Vary)

IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25 22 45 81, tel.: 725 782 220, email: info@ksi.cz

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU NA P.Č. 1434, K.Ú. OSTROV NAD OHŘÍ [715883]

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku,

Poloha stavby navržené k odstranění – budova přiléhá západním štítem k budově čp 1221 (Hlavní třída) na stejné parcele (č.p. 1434) s terasou na p.č. 695/2, GPS 50°18'37.01"N, 12°57'37.27"E. Stavba se nachází JZ orientovaném svahu. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, zázemí městského koupaliště, ve kterém se nacházejí již nevyužívané sprchy a toalety (částečně zapuštěno v terénu), zastřešená terasa a skladovací prostor (nadzemní podlaží). U východního štítu je před průčelím umístěno betonové terénní schodiště a nástup na skluzavku.

Parcely, na kterých se nacházejí odstraňované stavby - vlastník (druh pozemku):

1434 – Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov (zastavěná plocha a nádvoří)

695/2 – Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov (ostatní plocha)

Území v místě stavby navržené k odstranění je regulováno platným územním plánem města Ostrov. Jedná se stabilizované zastavěné území označené jako „Veřejná infrastruktura“ - OV.

Výřez mapy územního plánu je součástí fotodokumentace (Obr. č.4).

Informace o parcelách, výpis z KN, je součástí přílohy.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou určena pro sítě, které zasahují do staveniště v jednotlivých vyjádřeních jejich správců, která jsou součástí samostatných příloh. Sítě budou před začátkem stavby vytyčeny a tato pásma budou dodržena. V případě nutnosti zásahu do ochranného pásma bude situace řešena se správcem příslušné sítě. Viz dále kap. B.3.a.

c) ochranná území podle jiných právních předpisů,

V rozsahu stavby se nepředpokládají žádné dosud neznámé architektonické nebo archeologické památky a pozůstatky. V případě výskytu archeologického nálezů musí být postupováno v souladu s právními předpisy (zákon č. 20/1987 sb. o památkové péči ve znění pozdějších změn a dodatků.)

Území není součástí CHKO.

Území stavby neleží v žádném lokálním biokoridoru ani biocentru.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemky, na kterých se nachází odstraňovaná stavba se nenacházejí v záplavovém území.

Není známo a nepředpokládá se ohrožení spojené poddolováním či jinou důlní činností.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků,

Vliv odstranění stavby na ostatní okolní pozemky a stavby bude minimální. Jediný kontakt se stávající stavbou je v západním štítu odstraňované části objektu – kontakt s budovou č.p. 1221. Předpokládá se, že budova č.p. 1221 má vlastní štítovou stěnu, která zůstane zachována. Tato skutečnost bude ověřena v průběhu stavebních prací statikem v rámci autorského dozoru.

Odstranění stavby nebude mít významný vliv na odtokové poměry v okolí. Odstranění stavby nebude mít vliv na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

Byla provedena orientační vizuální prohlídka za účelem zjištění typu konstrukcí, použitých materiálů a celkového stavu objektu. Přítomnost materiálů s obsahem azbestu nebyla zjištěna. Vyskytují krytiny z lepenek s asfaltovými směsmi s příměsí dehtu. Předpokládá se přítomnost a kabelů obsahujících ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. S těmito odpady bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Přítomnost dalších materiálů a látek škodlivých pro životní prostředí či

kontaminace dotčeného prostoru nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Pokud budou zjištěny v průběhu demolice bude postup prací upraven v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

g) požadavky na kácení dřevin,

Není součástí demolice. Dřeviny a nálety malých průměrů v bezprostředním okolí objektů budou odstraněny před začátkem prací investorem.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné související vazby.





i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací.

Bezprostředně sousedící parcely - vlastník:

Informace o parcele - sousední parcely

| | |
|---------------------------|--|
| Parcelní číslo: | st. 1434 |
| Obec: | Ostrov [555428] |
| Katastrální území: | Ostrov nad Ohří [715883] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m ²]: | 1035 |

Rozbalit vše [Zabalit vše](#)

| | |
|--|--------------|
|  Ostrov nad Ohří; p. č. 695/2 | |
| Vlastnické právo | Podíl |
| Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov | |
|  Ostrov nad Ohří; p. č. 768/27 | |
| Vlastnické právo | Podíl |
| Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov | |
|  Ostrov nad Ohří; p. č. 768/36 | |
| Vlastnické právo | Podíl |
| Ševčíková Iveta Ing., Pod Křížkem 1387, 36301 Ostrov | |
|  Ostrov nad Ohří; p. č. 768/37 | |
| Vlastnické právo | Podíl |
| Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov | |

B.2 Celkový popis stavby**a) druh a účel užívání odstraňované stavby,**

Jedná se o objekt občanské vybavenosti, zázemí městského koupaliště, ve kterém se nacházejí již nevyužívané sprchy a toalety (částečně zapuštěno v terénu), zastřešená terasa a skladovací prostor (nadzemní podlaží). U východního štítu je před průčelím umístěno betonové terénní schodiště a nástup na skluzavku.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V době zpracovávání dokumentace nebyly známy žádné požadavky dotčených orgánů.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů,

Není.

d) stávající parametry odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů),

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Zastavěná plocha | 541,0 m ² |
| Obestavěný prostor | 3000 m ³ |
| Počet funkčních jednotek | 1 |

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby.

Předpokládané zahájení bouracích prací: 2019/20

Předpokládaná lhůta dokončení bouracích prací: 3 měsíce od započetí prací.

Práce nebudou členěny na etapy. Stavba bude odstraněna pomocí běžné těžké mechanizace. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu v Ostrově.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,

Přízemní objekt občanské vybavenosti, zázemí městského koupaliště, ve kterém se nacházejí již nevyužívané sprchy a toalety (částečně zapuštěno v terénu), zázemí zaměstnanců, zastřešená terasa a skladovací prostor (nadmírná podlaží). U východního štítu je před průčelím umístěno betonové terénní schodiště a nástup na skluzavku.

Se suterénními prostory šaten a toalet sousedí vždy dvouramenné schodiště. Podélná osa objektu je ve tvaru výseče kruhového oblouku. Zadní stěna slouží jako opěrná a je přisypána navazujícím terénem. V místě sociálního zázemí jsou v zadní části anglické dvorky.

Objekty jsou převážně zděné, skladovací prostor má průčelní plášť dřevěný na ocelových sloupcích. Střešní konstrukci tvoří ocelové příhradové vazníky uložené na železobetonových průvlacích s zadním zdívu. Střešní plášť je z falcovaného plechu na prkenném podbití.

Příčná stěna oddělující odstraňovanou a ponechávanou část objektu (u schodiště) je předpokládána staticky nezávislá. Během jejího odstraňování bude postupováno se zvláštní opatrností a nezávislost bude ověřena a v případě potřeby bude přivolán statik.

Základové konstrukce jsou předpokládány betonové.

Celkový stav objektů odpovídá době vzniku a dlouhodobému nevyužívání a minimální údržbě. Konstrukce jsou dožilé. Zejména v příčných stěnách objektu jsou na mnoha místech patrné výrazné trhliny.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

V objektu se v době zahájení prací nebudou nenacházet žádná zařízení.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

Byla provedena orientační vizuální prohlídka za účelem zjištění typu konstrukcí, použitých materiálů a celkového stavu objektu. Přítomnost materiálů s obsahem azbestu nebyla zjištěna. Vyskytují krytiny z lepenek s asfaltovými směsmi s příměsí dehtu. Předpokládá se přítomnost a kabelů obsahujících ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. S těmito odpady bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Přítomnost dalších materiálů a látek škodlivých pro životní prostředí či kontaminace dotčeného prostoru nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Pokud budou zjištěny v průběhu demolice bude postup prací upraven v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou určena pro sítě, které zasahují do staveniště v jednotlivých vyjádřeních jejich správců, která jsou součástí samostatných příloh. Sítě budou před začátkem stavby vytyčeny a tato

pásma budou dodržena. V případě nutnosti zásahu do ochranného pásma bude situace řešena se správcem příslušné sítě.

plynovod - dle vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., jako provozovatele distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o..

kanalizace

- dle vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti **nenachází** kanalizační zařízení ve správě této společnosti, před zahájením demoličních prací budou stávající přípojky kanalizace odpojeny z řadu a následně zaslepeny, v předstihu bude oznámeno na provoz kanalizací (p. Dietl) – viz vyjádření (příloha)

voda

- dle vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti **nenachází** vodovodní zařízení ve správě této společnosti, před zahájením demoličních prací budou stávající přípojky vody odpojeny z řadu a následně zaslepeny, v předstihu bude oznámeno na provoz vodovodů (p. Tancibudek) – viz vyjádření (příloha)

elektronické komunikace

- dle vyjádření o existenci sítě el. komunikací společnosti CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je součástí samostatných příloh) **nedojde v zájmovém území ke střetu se sítí elektronických komunikací.** – viz vyjádření (příloha)

- dle „Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“ (je součástí samostatných příloh), se na uvedeném zájmovém území **nenachází** energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s..
- dle „Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.“, se v uvedeném území **nenachází** komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.. (je součástí samostatných příloh)
- dle „Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., se v uvedeném území zájmovém území **nenachází** komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. (je součástí samostatných příloh),

veřejné osvětlení – v blízkosti zájmového území se nachází vedení veřejného osvětlení, bude postupováno v souladu s vyjádřením technického odboru – veřejné osvětlení.

silniční komunikace a komunikace pro pěší - staveniště bude přístupné po místní komunikaci vedoucí přes parkoviště z ulice U nemocnice až k areálu koupaliště, kde dále povede po nezpevněném povrchu parcely p.č.768/27 a následně 768/37 a 768/36. Schéma s označením přístupu je součástí fotodokumentace - **obr. 5.** a **obr. 6.**

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Neřeší se.

c) způsob odpojení.

Způsob odpojení je uveden v jednotlivých vyjádřeních majitelů sítí (součást samostatných příloh, dále shrnutých v bodu B.3.a.)

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby**a) terénní úpravy po odstranění stavby.**

Základové konstrukce budou kompletně odstraněny na úroveň rostlého terénu pod podlahou suterénních prostor. V suterénu se jedná v podstatě jen o prostor schodišť, šaten a toalet. Zbývající půdorys suterénu je vyplněn násypem. Prostor suterénu bude vyplněn vhodným hutnitelným materiálem, resp. recyklátem stavební suti s vhodným podílem frakcí. Je uvažováno s terasovitým svahováním terénu tak aby navázal na okolní násypy. Počítá se s jedním terasovým odskokem v polovině výšky násypu. Finální vrstva bude 0,2m bude tvořena humusovitou hlínou.

Stávající kopeček ve východní části u tobogánu bude půdorysně zmenšen snížením výšky o $\frac{1}{4}$, viz foto schéma ve fotodokumentaci – **Obr. č. 18.**

Po ukončení prací budou parcely p.č. 768/27, 768/37 a 768/36, po kterých povede dočasná příjezdová komunikace, uvedeny do původního stavu.

Bude osazen nový plot, uzavírající stávající oplocení parcely p.č. 768/36, plot 1,0m výšky z 3D poplastovaných panelů s podhrabovými deskami viz foto schéma ve fotodokumentaci – **Obr. č. 17** (část A, dl. 35m).

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

Neřeší se.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Pro bourací práce se počítá s technologií nevyžadující přívody energií. Pokud se vyskytne nutnost přívodu energií, budou využity mobilní agregáty.

b) odvodnění staveniště,

Vsakem.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro bourací práce se počítá s technologií nevyžadující přívody energií ani napojení na technickou infrastrukturu. Pokud se vyskytne nutnost přívodu energií, budou využity mobilní agregáty.

silniční komunikace a komunikace pro pěší - staveniště bude přístupné po místní komunikaci vedoucí přes parkoviště z ulice U nemocnice až k areálu koupaliště, kde dále povede po nezpevněném povrchu parcely p.č.768/27 a následně 768/37 a 768/36. Schéma s označením přístupu je součástí fotodokumentace - **obr. 5.** a **obr. 6.** DIO se nevyžaduje.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Příčná stěna oddělující odstraňovanou a ponechávanou část objektu (u schodiště) je předpokládána staticky nezávislá. Během jejího odstraňování bude postupováno se zvláštní opatrností a nezávislost bude ověřena a v případě potřeby bude přivolán statik.

Po dobu stavebních prací dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach).

e) ochrana okolí staveniště.

Po dobu stavebních prací dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach). V průběhu realizace demolice stavby bude zdrojem emisí prachu samotné staveniště. Emise prachových částic budou vznikat zejména při hrubých stavebních pracích. Je nutné provádění těchto prací zkrátit na minimum a přijmout opatření pro maximální možné omezení prašnosti v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (kropení apod.).

Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu demolice. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Nejsou přijata zvláštní opatření ochrany proti hluku.

Práce budou prováděny ubouráváním v maximální možné míře směrem do půdorysu odstraňovaných budov.

Parcela koupaliště (p.č. 1434), na které budou probíhat stavební práce je uzavíratelně oplocena. Parcela č.p. 768/36, bezprostředně sousedící s odstraňovaným objektem bude po dohodě s majitelem (Ševčíková Iveta Ing., Pod Křížkem 1387, 36301 Ostrov) vhodně zajištěna, např. ohrazením do vzdálenosti min. 2,0m od stěn objektu po celou dobu provádění bouracích prací.

f) maximální zábory.

Parcela č.p. 768/36, bezprostředně sousedící s odstraňovaným objektem bude po dohodě s majitelem (Ševčíková Iveta Ing., Pod Křížkem 1387, 36301 Ostrov) vhodně zajištěna, např. ohrazením do vzdálenosti min. 2,0m od stěn objektu po nutnou dobu provádění bouracích prací. Jedná se o plochu cca 50 m².

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Původce odpadů je povinen při odstranění stavby dodržovat veškerá nařízení zákona č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a zákonů navazujících. Byl proveden orientační stavební průzkum za účelem zjištění typu konstrukcí a použitých nebezpečných materiálů a odpadů. Realizací demolice objektu nebude trvale narušeno životní prostředí.

Ostatní odpady (O)

Při realizaci se budou vyskytovat především běžné odpady, kategorie ostatní – směsné stavební a demoliční odpady, stavební suť (cihelná i betonová), sklo, kovy, případně komunální odpad (odpady skupiny 17 dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.). Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány na vymezených místech na staveništi a budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a odváženy k uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady.

Vybourané cihelné, případně plynosilikátové konstrukce, betonové a železobetonové konstrukce budou odvezeny k recyklaci do sběrného dvora. Veškerá nerecyklovatelná suť bude odvezena na řízenou skládku odpadu v okolí. Asfaltová lepenka, popřípadě další izolační materiály s obsahem asfaltu budou stejně jako dřevěné konstrukce transportovány kontejnery na řízenou skládku. Veškeré kovové konstrukce budou recyklovány.

Nebezpečné odpady (N):

Byla provedena orientační vizuální prohlídka za účelem zjištění typu konstrukcí, použitých materiálů a celkového stavu objektu. Přítomnost materiálů s obsahem azbestu nebyla zjištěna. Vyskytují krytiny z lepenek s asfaltovými směsmi s příměsí dehtu. Předpokládá se přítomnost a kabelů obsahujících ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky. S těmito odpady bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Přítomnost dalších materiálů a látek škodlivých pro životní prostředí či kontaminace dotčeného prostoru nebyla zjištěna a nepředpokládá se. Pokud budou zjištěny v průběhu demolice bude postup prací upraven v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

Výskyt všech předpokládaných odpadů a způsob naložení s nimi je uveden v následující tabulce:

| Kód odpadu | Druh odpadu | Max. hmotnosti (t) | Kategorie odpadu | Likvidace odpadu |
|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17 01 01 | Beton | 1000 | O | Recyklace (sběrný dvůr) |
| 17 01 02 | Cihly | 500 | O | Recyklace (sběrný dvůr) |
| 17 02 01 | Dřevo | 150 | O | Skládka |

| | | | | |
|----------|---|-----|---|-------------------------|
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | 100 | N | Skládka |
| 17 04 05 | Železo, ocel | 50 | O | Recyklace (sběrný dvůr) |
| 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | 1 | N | Skládka |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené v 17 04 10 | 1 | O | Skládka |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 10 | O | Skládka |
| 19 12 01 | Papír a lepenka | 1 | O | Skládka |
| 19 12 09 | Nerosty (kámen, písek) | 10 | O | Recyklace (sběrný dvůr) |

Po ukončení demoličních prací bude zpracována závěrečná zpráva o naložení s odpady, jejich množství, charakteru a místu zneškodnění. Tuto zprávu zpracuje odborně způsobilá osoba.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby.

Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí stavby k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach).

Řešení ochrany ovzduší:

V průběhu realizace demolice stavby bude zdrojem emisí prachu samotné staveniště. Emise prachových částic budou vznikat zejména při hrubých stavebních pracích. Je nutné provádění těchto prací zkrátit na minimum a přijmout opatření pro maximální možné omezení prašnosti v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (kropení apod.).

Řešení ochrany proti hluku:

Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu demolice. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Nejsou přijata zvláštní opatření ochrany proti hluku.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Stavba bude předána stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce ve stavu, který dokumentuje tato zpráva. Na případné změny či odchylky je třeba upozornit při předání stavby.

Bourací práce musí provádět odborná firma s oprávněním pro provádění demoličních prací. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení demolice stavby. Po celou dobu výstavby musí být zajištěna možnost příjezdu vozidel hasičů, záchranné služby a policie do přilehlých objektů a musí být zajištěn přístup k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nař. vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích., nař. vlády č.101/2005 Sb. upravující podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí., nař. vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nař. vlády

č.378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).

Nebezpečné látky ani odpady nebyly v dotčeném prostoru zjištěny, přesto musí být při demolici postupováno s opatrností a je třeba dodržet odpovídající preventivní bezpečnostní opatření. Pracovní postup musí být organizován a na staveništi musí být stálý dozor, zodpovědný za dodržování technologického postupu bezpečnosti práce.

Vlastní odstranění stavby bude provedeno bourací technikou dle technologického postupu pro použité strojní zařízení (dle dodavatele prací). Prostor staveniště, kde budou probíhat stavební práce, bude uzavřen a zajištěn před vstupem nepovolaných osob dočasným ohrazením, které nelze jednoduše překonat, např. plnostěnnými panely upevněnými na mobilních ocelových sloupcích. Přerušení demoličních prací lze provést pouze tehdy, jestliže bouraný objekt a všechny jeho části budou po dobu přerušení prací ve stabilním stavu.

Při odstranění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

Neřeší se.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření (DIO).

Neřeší se.

V Dalovicích dne 13.11.2019

Zpracoval: Ing. Milan Vítek