


ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 50/70	(ČSN EN 13 108-1)	40 mm	—
POSTŘÍK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS EK	(ČSN 73 6129) ..	0,5 kg/m ²	—
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16 + 50/70	(ČSN EN 13 108-1)	70 mm	—
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI EK	(ČSN 73 6129) ..	0,5 kg/m ²	—
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C 8/10	(ČSN 73 6124-1)	120 mm	—
VYROVNÁNÍ PODKLADU *				—
CELKEM			230 mm

STANIČENÍ v km
(0.110 00)

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1) 80 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1) 40 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0-32; C 8/10	(ČSN 73 6124-1) 140 mm
VYROVNÁNÍ PODKLADU *			
CELKEM		 260 mm
* PŘI PLNÉ KONSTRUKCI ŠDA 0/63 GE 150 mm			

— BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1) 60 mm
— LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1) 30 mm
— ŠTĚRKODŘŤ	ŠDB 0/32 GN	(ČSN 73 6126-1) 150 mm
CELKEM		 240 mm



– BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 – část 1).....	80 mm
– LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1)	40 mm
– NETKANÁ GEOTEXTILIE REO Fb	GEO		
– ŠTĚRKODŘT	ŠDA 0/63 GE	(ČSN 73 6126-1)	200 mm
– ŠTĚRKODŘT	ŠDA 0/63 GE	(ČSN 73 6126-1)	200 mm
CELKEM		 520 mm

STANIČENÍ v km
(0.129 76)

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DSJ	ING. IGOR HRAZDIL projekty, inženýrská činnost, provádění staveb Křelov 81, 363 01 OSTROV tel.: +420 776 555 866, IDS: so4ja2 e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	08/2021	
		MĚŘÍTKO	1:50	
STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov				
STAVBA : Ostrov, Rekonstrukce Tylovy ulice				ČÍS.ZAKÁZKY <div>21-001</div> OZN.PŘÍL. <div>C6</div>
OBSAH : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				ČÍSLO KOPIE