



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL. /m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
MF 1.06	SCHODIŠTĚ VLEVO	39,7	terakotová keram. dlažba stávající - oprava do 30% vzor mozaika s rámem (P.MF.01) kamenný obklad stupňů (P.MF.02)	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 10%,přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba. Sokl- původní keram. sokl s podžlábkem oprava do 10%	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 10%, přepěnění 100% bílá výmalba	
MF 1.07	SCHODIŠTĚ VPRAVO	39,7	terakotová keram. dlažba stávající - oprava do 30% vzor mozaika s rámem (P.MF.01) kamenný obklad stupňů (P.MF.02)	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 10%,přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba. Sokl- původní keram. sokl s podžlábkem oprava do 10%	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 10%, přepěnění 100% bílá výmalba	

POZNÁMKA:

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.
- Rekonstruované prostory budou komplet vyklizeny.
- V rekonstruované části budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB).
- Nové rozvody ESI a ESB budou vedeny v drážkách, nebudou vedeny v lištách viz PD Elektro.
- V celém prostoru budou zkontrolovány nášlapné vrstvy.
- U původní dlažby budou odstraněny uvolněné a poničené dlaždice popř. nevhodná nepůvodní doplnění.
- Kamenné obložení schodišťových stupňů a schodnic bude renovováno, očištěno, provedeny lokální opravy (popř. plošné přebrousení v místech plošného poškození) a následně povrchově upraveno (impregnace).
- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna dle doporučeného postupu viz "Průzkum a pasportizace prvků".
- Omítky budou opraveny v rozsahu uvedeném v tabulce místností.
- Stávající původní výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou opraveny, nepůvodní nahrazeny dle tabulky dveří- viz. TZ.
- Přechody jednotlivých nášlapných vrstev budou řešeny stávajícími prahy nebo pomocí přechodových lišt hliník- elox.
- Volné rohy budou opatřeny podomítkovými ochrannými lištami- v 2000 mm.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození.
- Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy apod. budou konzultována se statikem.

POZN. MF 02- Odstranění lištového krytí (úhelník / dřevěná lišta) stěna- strop, odstranění vrstev malby, proškrábnutí dilatace a osazení systémových dilatačních lišt.
POZN. MF 05- Odstranění nevhodného krytí dešťové KAN. Kontrola potrubí. Nové obložení SDK šachtovou předstěnou- třístrannou. Doplnit keram sokl dtto stávající.

- Nové rozvody k předsáli v místě vstupu do salonku- viz samostatná PD Divadelní technika. Nutná koordinace v rámci stavebních prací!
Všechny finální povrchy budou provedeny až po provedení el. rozvodů, které jsou součástí samostatné PD Divadelní technika !

Výšk. systém: Bpv

Akce:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ

Vybudování kulturního a kreativního centra

Mírové nám. 733

363 01 Ostrov

Investor:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Autorizace:

Hlavní projektant:

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková
Gagarinova 510/21
360 20 Karlovy Vary
tel: 605 433 631
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Projektant části dokumentace:

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková
Gagarinova 510/21
360 20 Karlovy Vary
tel: 605 433 631
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Fáze projektu:

DPS

Část:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR

Obsah:

FPP- SCHODIŠTĚ 3.NP- PRVKY

Číslo paré:

První datum:

06/2021

Aktuál. datum:

11/2023

Měřítko:

1:50

Počet A4:

2 x A4

Projekt

Fáze projektu

Profese

Druh

Podlaží

Poř. číslo

Index

Část

DK

OD

PS

FP

PP

UD

1

0

3

0

1

A

D.1.1.FPP.b.05