



MF2

Ovládací prvky

LEGENDA:

MF2- 1ks- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ- PŮVODNÍ
- revize elektroinstalace, čištění, doplnění chybějících částí

1ks- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ- REPLIKA PŮVODNÍHO
- viz. tabulka původních svítidel- svítidlo č. 6

NS- 6ks- NOUZOVÉ SVÍTIDLO- přesné pozice dle PD Elektroinstalace

Ovládací prvky- zásuvky, vypínače imitace původních kruhových zásuvek, barva bílá (ref: Kliklap)

POZNÁMKA:

- Stávající původní svítidla, nutná revize elektroinstalace, čištění skla a kovových částí- popř. oprava povrchové úpravy. Nutnost doplnění chybějících částí.
- Nové rozvody vedeny v drážkách, zaomítnout.
- Vypínače a zásuvky jsou umístěny ve společném rámečku, stejný design.
- **Všechny nové rozvody viz PD- elektroinstalace.**

- **Nové rozvody k předsálí v místě vstupu do salonku- viz samostatná PD Divadelní technika. Nutná koordinace v rámci stavebních prací!**

Výšk. systém: Bpv

Akce:
DŮM KULTURY V OSTROVĚ
Vybudování kulturního a kreativního centra
Mírové nám. 733
363 01 Ostrov

Investor: Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov	Autorizace:
Hlavní projektant: Ing. arch. Olga Růžičková	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz
Projektant části dokumentace: Vypracoval: Ing. arch. Olga Růžičková	Ing. arch. Olga Růžičková Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz
Fáze projektu: DPS	Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR
Obsah: FPP- SCHODIŠTĚ 3.NP- SVÍTIDLA, KONC. EL.	Číslo paré:

První datum:	Aktuál. datum:	Měřítko:	Počet A4:
06/2021	11/2023	1:50	2 x A4

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Poř. číslo	Index	Část
DKO	DPS	FPP	PUD	103	02	A	D.1.1.FPP.b.06