



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL. /m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
VF 1.06	ZÁDVEŘÍ	39,9	terakotová keram. dlažba stávající- oprava do 30% vzor mozaika s rámem (P.VF.01) čistící rohož (P.VF.03)	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 50%, přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba. Sokl- původní keram. sokl s podžlábkem oprava do 10% Dřevěný obklad v=1030	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 5%, přepěnění 100% + plastická výzdoba (sádra) 5% plochy barevná výmalba	- rozsah barevné výmalby viz POZN. VF 04 - odstranění výmalby na plastické výzdobě viz TZ
VF 1.07	ŠATNA	54,2	terakotová keram. dlažba stávající- oprava do 30% vzor mozaika s rámem (P.VF.01)	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 50%, přepěnění 100%, 2x vnitřní výmalba. Sokl- původní keram. sokl s podžlábkem oprava do 10% Dřevěný obklad v=1030 Očištění a povrch úprava- umělý mramor	Opravy a doplnění stáv.váp.omítky hladké + omítky štukové z 5%, přepěnění 100%	

POZNÁMKA:

- Rozvody ESI a ESB budou v drážkách- nebudou vedeny v lištách-viz PD Elektro .
- UT- rozvody a tělesa- revize, rozvody- odstamění nátěru + nátěr nový- barva bílá.
- Stávající obklady dřevěné- budou opatrně demontovány po celém obvodu a rozebrány rozpadající se části konstrukce a nahrazeny. Na zachovalých částech budou odstraněny lakové vrstvy a nepůvodní nátěry. V šatně doplněno replikou.
- U původní dlažby budou odstraněny uvolněné a poničené dlaždice popř. nevhodná nepůvodní doplnění.
- Kamenné obklady sloupů a pilířů + kamenné prvky (parapety, lavice apod) budou renovovány, očištěny, provedeny lokální opravy (popř. plošné přebrousení v místech plošného poškození) a následně povrchově upraveny (impregnace).
- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna dle doporučeného postupu viz "Průzkum a pasportizace prvků". Omítky a plastická výzdoba budou opraveny v rozsahu uvedeném v tabulce místností.
- Stávající původní výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou opraveny, nepůvodní nahrazeny dle tabulky dveří- viz. TZ.
- Jednotlivé prvky u okenních otvorů (parapety, krytí radiátorů, garnýže) budou opraveny dle tabulky truhlářských výrobků a oken- viz TZ.
- Přechody jednotlivých nášlapných vrstev budou řešeny stávajícími prahy nebo pomocí přechodových lišt hliník- elox.
- Volné rohy budou opatřeny podomítkovými ochrannými lištami- v 2000 mm.
- Barevná výmalba- viz Tabulka místností, POZN. VF 04 a TZ, na stavbě budou udělány vzorky, které musí být odsouhlaseny architektem, investorem a pracovníkem NPÚ.
- Výplně otvorů ve fasádě budou chráněny proti poškození.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezu a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy apod. budou konzultována se statikem.
- POZN. VF 01- Proškrábnutí dilatace- odstranění drolivého tmelu, nové zatmelení dilatace negativní spára.
- POZN. VF 02- Odstranění vrstev malby, proškrábnutí dilatace a osazení systémových dilatačních lišt.
- POZN. VF 04- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna. Barevná výmalba musí vycházet z provedených průzkumů a z principu výmalby zámeckých sálů.
- Barevnost bude korespondovat s barevností sálů. Vystupující ozdobné prvky (římsoy apod)- barva bílá, tektonické prvky barva světlé modrofialová, výplňové plochy velké tmavý odstín.

Výšk. systém: Bpv

Akce:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ

Vybudování kulturního a kreativního centra

Mírové nám. 733

363 01 Ostrov

Investor:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Autorizace:

Hlavní projektant:

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková
Gagarinova 510/21
360 20 Karlovy Vary
tel: 605 433 631
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Projektant části dokumentace:

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková
Gagarinova 510/21
360 20 Karlovy Vary
tel: 605 433 631
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Fáze projektu:

DPS

Část:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR

Obsah:

FPP- ZÁDVEŘÍ A ŠATNA_NÁVRH

Číslo paré:

První datum:

06/2021

Aktuál. datum:

11/2023

Měřítko:

1:50

Počet A4:

3 x A4

Projekt

Fáze projektu

Profese

Druh

Podlaží

Pol. číslo

Index

Část

D

K

O

D

P

S

F

P

P

P

U

D

1

0

1

0

2

A

D.1.1.FPP.b.08