



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL./m2	STÁVAJÍCÍ PODLAHA	STÁVAJÍCÍ STĚNY	STÁVAJÍCÍ STROP	POZNÁMKA
KL 1.01	KLUBOVNA	78,4	- nové dubové vlysy - v nikách topení beton	omítka luxfery 1600/1000 zrcadlo 4000/2500	omítka	demontáž podlahové lišty
KL 1.02	CHODBA	18,6	- původní terakotová dlažba poškození do 10%	omítka keram. sokl- 150/100 luxfery 3 x 1600/1000	omítka	
KL 1.03	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	29,0	- zátěžový koberec - pod ním parkety původní dubové vlysy nelze zjistit míru poškození	omítka luxfery 1600/1000	omítka	odstranění kobercového soklu v uvedeném rozsahu
KL 1.04	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	29,2	- zátěžový koberec - pod ním parkety původní dubové vlysy nelze zjistit míru poškození	omítka luxfery 1600/1000	omítka	odstranění kobercového soklu v uvedeném rozsahu

LEGENDA:

----- demontáž stávající pvc podlahové lišty / var. kobercového soklu

POZNÁMKA:

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.
- Rekonstruované prostory (chodba) budou komplet vyklizeny.
- V chodbě budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB) viz PD Elektro- D.1.4.e
- Nové rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi nebo stropu- nebudou vedeny v nástěnných lištách- viz PD Elektro- D.1.4.e
- Rozvody MaR (D.1.4.f) pro klubovny budou zasekány do zdi a u podlahy vedeny v nové podlahové liště.  
pro T- klub v liště v rohu u stropu.
- Budou odstraněny všechny nevhodné a nepoužívané lišty, konzole, garnýže a závěsy.
- V prostoru chodby budou budou odstraněny uvolněné a poničené dlaždice.
- Po provedených průzkumech bude stávající malba chodby odstraněna, omítky budou opraveny v rozsahu uvedeném v tabulce místností- výkres č D.1.1.b.KL02- PŮDORYS -NÁVRH.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky buď demontáží nebo důsledným krytím proti poškození. Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Stávající výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou budou repasovány dle tabulky dveří- viz. TZ.
- Jednotlivé prvky u okenních otvorů (parapety, krytí radiátorů, garnýže) budou opraveny dle tabulky oken- viz TZ.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezu a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, prostupy a pod. budou konzultována se statikem.

Výšk. systém: Bpv

Akce:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ  
Vybudování kulturního a kreativního centra  
Mírové nám. 733  
363 01 Ostrov

Investor:

Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov

Autorizace:

Hlavní projektant:

Ing. arch. Olga Růžicková  
Gagarinova 510/21  
360 20 Karlovy Vary  
tel: 605 433 631  
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Projektant částí dokumentace:  
Vypracoval:  
Ing. arch. Olga Růžicková

Ing. arch. Olga Růžicková  
Gagarinova 510/21  
360 20 Karlovy Vary  
tel: 605 433 631  
E-mail: olgaruz@atlas.cz

Fáze projektu:

DPS

Část:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR

Obsah:

KLUBOVNY\_PŮDORYS- BOURACÍ PRÁCE

Číslo paré:

První datum:

06/2021

Aktuál. datum:

01/2024

Měřítko:

1:50

Počet A4:

3 x A4

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Pos. číslo	Index	Část											
D	K	O	D	P	S	I	K	L	P	U	D	1	0	1	0	1	B	D.1.1.KL.b.01