


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL./m2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
MS 2.01	MALÝ SÁL	155,1	dubové vlysy - revize, ochránit proti poškození - v místě nik topení odstranění dubových vlysů	omítka + plastická výzdoba (sádra) 15% plochy barevná výmalba, dřevěný obklad v=1030mm Sokl- dřevěná lišta dubová 43/7mm náštěnná malba	omítka + plastická výzdoba (sádra) 15% plochy barevná výmalba	
MS 2.02	SERVICE	7,3				prostor pro rekonstrukci není součástí PD
MS 2.03	VÝCVIKOVÁ KUCHYŇE	31,8				prostor pro rekonstrukci není součástí PD

POZNÁMKA:

- PD vychází z digitální dokumentace poskytnuté městem a z archivních plánů z 50-tých let.
- Rekonstruované prostory budou komplet vyklizeny.
- V rekonstruované části budou sejmuty všechny koncové elementy (ESI, ESB, v sále ZTI).
- Nové rozvody ESI a ESB budou zasekány do zdi nebo vedeny v kabelovém žlabu v barovém pultu- viz PD Elektro .
- Nové rozvody MaR jsou vedeny ve zdech nabo za dřevěným obkladem. V nikách topení v kabelové liště- viz PD MaR.
- UT-rozvody a tělesa- revize, rozvody - odstranění nátěru.
- Stávající obklady dřevěné budou opatrně demontovány a rozebrány rozpadající se části konstrukce, Budou odstraněny lakové vrstvy a nepůvodní nátěry.
- Budou odstraněny všechny nevhodné a nepoužívané lišty, konzole, garnýže a závěsy.
- Stávající dubové vlysy v nikách topení budou odstraněny.
- Po provedených průzkumech bude stávající malba odstraněna, omítky budou opraveny v rozsahu uvedeném v tabulce místností- výkres č D.1.1.MS.b.02.
- Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké a původní předměty a prvky bud demontážní nebo důsledným krytím proti poškození.
- Demontované prvky budou depozitovány dle rozhodnutí provozovatele a pracovníků NPÚ.
- Výplně otvorů ve fasádě budou ochráněny proti poškození.
- Stávající výplně dveří (včetně prahů a zárubní) budou buď opraveny dle tabulky dveří- viz. TZ, popř. vyměněny.
- Jednotlivé prvky u okenních otvorů (parapety, krytí radiátorů, garnýže) budou opraveny dle tabulky oken- viz TZ.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových zkušeností zjištěných během realizace stavby.
- V případě rozporů nebo nejasností v jednotlivých PD musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění.
- Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, trhliny, propusty a pod. budou konzultována se statikem.

LEGENDA:

 Bourané konstrukce

V prostoru malého sálu dochází ke křížení PD Interiér S PD Divadelní technika.
Nutné zohlednit v návaznosti stavebních prací!

Všechny finální povrchy budou provedeny až po provedení el. rozvodů, které jsou součástí samostatné PD Divadelní technika !

Výšk. systém: Bpv

Akce:

DŮM KULTURY V OSTROVĚ
Vybudování kulturního a kreativního centra
Mírové nám. 733
363 01 Ostrov

Investor:	Město Ostrov, Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov			Autorizace:
Hlavní projektant:	Ing. arch. Olga Růžicková	Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz		
Projektant části dokumentace:	Ing. arch. Olga Růžicková	Gagarinova 510/21 360 20 Karlovy Vary tel: 605 433 631 E-mail: olgaruz@atlas.cz		
Propracoval:	Ing. arch. Olga Růžicková			

Fáze projektu:	DPS	Část:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ- INTERIÉR	
----------------	-----	-------	------------------------------------	--

Obsah:	MALÝ SÁL_PŮDORYS- BOURACÍ PRÁCE			Císlo paré:			
První datum:	06/2021	Aktuál. datum:	11/2023	Měřítko:	1:50	Počet A4:	3 x A4

Projekt	Fáze projektu	Profese	Druh	Podlaží	Pos. číslo	Index	Část											
D	K	O	D	P	S	I	M	S	P	U	D	1	0	1	0	1	A	D.1.1.MS.b.01