


JIŽNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ:

BOURANÉ KONSTRUKCE - ČÁSTEČNĚ / V CELÉ PLOŠE

ODSTRANĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE S PŘÍPADNOU OPĚTOVNOU MONTÁŽÍ - viz skladby konstrukcí, výpisy prvků

PRVKY BUDOU DEMONTOVÁNY VČ. INSTALAČNÍCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ. PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE POVRCHOVÝCH ÚPRAV DOJDE K UPŘESNĚNÍ ROZSAHU DEMONTÁŽE. PRVKY, KTERÉ BUDOU OPĚTOVNĚ POUŽITY UVAŽOVÁNY VČ. DEPONOVÁNÍ.

STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ (KAMENNÉ / CIHELNÉ) ZDIVO

POVRCHOVÉ ÚPRAVY + SKLADBY - VIZ TEXTOVÁ ČÁST

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT BUDE VYKLIZEN

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU URČENÉ KUSY STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁRE A ZAŘÍZENÍ PŘESUNUTY NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM. PONECHÁNY / DEMONTOVÁNY MOBILIÁŘ BUDE PŘESNĚ URČEN INVESTOREM.

- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDENA CELOPLOŠNÁ PROHLÍDKA STÁVU SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ VŠECHNY TRASY ROZVODU PO ODHALENÍ PODRUŽNÝCH KONSTRUKCÍ

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PEČLIVĚ PROVĚŘEN PRŮBĚH VŠECH INSTALAČNÍCH VEDENÍ

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU V MÍSTĚ DEMONTÁŽE DEMONTOVÁNA POVRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ A VEDENÍ

- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH STĚN BUDE PŘIZVÁN STATIK K POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ

- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ SKRYTÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM

- PŘED BOURÁNÍM NUTNO ÚSEKY STATICKY ZAJISTIT POMOCNOU KONSTRUKCÍ

- ZPŮSOB PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM POPŘ. BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCE

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NAVRŽENÝCH INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ JSOU VYZNAČENY V PD.

- BOURACÍ PRÁCE SPJATÉ S PROSTUPY VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST. POLOHA JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ BUDE KOORDINOVÁNA V ČASE A MÍSTĚ JEJICH PROVÁDĚNÍ

- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZPŮSOBEM NEVYTVÁŘEJÍCÍM VIBRACE ČI OTŘESY, TAK ABY NEDOŠLO K TRVALÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

- PROJEKTANT SI VYHRÁZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PROHLÍDKÁCH PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ

- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM

- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM A STATIKEM

- LEŠENÍ BUDE STAVĚNO OPATRNĚ S OHLEDEM NA VYLouČENÍ MOŽNOSTI POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ČÁSTÍ FASÁD

- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDOU PROVEDENY DOPLNŮJÍCÍ PRŮZKUMY DETAILŮ, ANALOGICKÝCH PRVKŮ A PROFILACÍ VŠECH ŘÍMS A TEKTONICKÉHO ČLENĚNÍ

- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU ARCHEOLOGA PO PROVEDENÝCH ARCHEOLOGICKÝCH PRŮZKUMECH A PŘÍPADNÉ NÁLEZY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY

- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK: LOKÁLNĚ MOHOU BÝT ODSTRANĚNY OMÍTKY, KTERÉ JIŽ NESPLŮJÍ TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ VLASTNOSTI (ZAVLHČENÉ, ROZPRASKANÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY) A NA KTERÝCH NENÍ HODNOTNÁ VÝMALBA. JAKÉKOLIV VELKOPLOŠNÉ ODSTRANOVÁNÍ OMÍTEK, KTERÉ NENÍ JIŽ PŘESNĚ SPECIFIKOVÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE NA KONTROLNÍM DNI KONZULTOVÁNO S RESTAURÁTOREM, PAMÁTKOVÝM PRACOVNÍKEM.

- PROJEKTANT SI VYHRÁZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH PO POSTAVENÍ LEŠENÍ

- MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZAMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!

- DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!

- INVESTOR SI VYHRÁZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

±0,000 =

Souřadný systém:

Výškový systém:

406,84 m.n.m.

JTSK

BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz

vedoucí projektant:
Ing. Antonín Švehla

hlavní projektant:
Ing. Antonín Švehla

projektant:
Ing. arch. Kristýna Mašná

investor:
Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

místo stavby:
Ostrov [555428], p.č. st. 52 a p.č. 80/1, k.ú. Ostrov nad Ohří [715883]
Staroměstská ulice, bez č.p., 36301 Ostrov

číslo paré:

datum: 06/2024

revize: -

stupeň: DSP a DPS

číslo zakázky: 2024024

měřítka: 1:50

číslo přílohy: D.1.1.7

akce:

část:

název přílohy:

KAPLE PANNY MARIE EINSIEDELNSKÉ A PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ, OSTROV - STAVEBNÍ ÚPRAVY

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

JIŽNÍ POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE