



Schodiště na ochoz (1:20)


Řez z11




Čelní pohled




Řez z12



Pohled P1



Půdorys



Schodiště na ochoz:

- Ocel S235
- Svařovaná konstrukce + šroubové spoje + napojení na železobeton chemickými kotvami
- Svary koutové (kolem celého prvku případně tupé na celou tloušťku prvku, přebroušeno
- Do podlahy a stropní desky kotveno chemickými kotvami
- Ochranný nátěr do interiéru se životností 30 let
- Hmotnost celkem 810kg

Schodiště:

- Schodnice - 16/200
- Stupně z plechu 5mm navařené na schodnici
- Přejchod podlah na jalovém stupni ukončen nerezovou lištou.
- Kročejová vrstva vytvořena nalepenou protisklznou pryžovou podlahou s penízkovým reliéfem


Boční mříž.

- Rám Oc. 50x30x2 (2,40kg/m)
- Výplň - pásy 50/5
- Na chodnici připojeno šroubovým spojem, plechy 2 x 5/50-100 po 850mm
- Na průvlak kotveno kotvami po 500mm přes pás 5/75mm


Madla:

- Madlo Tr. 40/3
- Madlo kotveno pásem z plechu 3mm, na mříž navařeno, do zdiva kotveno po 500mm

Detail madla (1:10)



Detail schodišťového stupně (1:10)



+/-0,000=411,850m.n.m.

INDEX	ZNĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:20/10
Projektant	Toman Vladimír Ing.	Schválil			
<b>bpo</b> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Stavebně konstrukční část OBSAH: <b>Konstrukce schodiště na ochoz</b> OBJEDNATEL: Město Ostrov	Počet A4 6 Stupeň projektu PST Datum dokončení 28.02.2018 Číslo zakázky 8818-26 Číslo archivu: BPO 5-99806	Pořadové číslo <b>05</b>		