

Legenda:

- Stávající konstrukce
- Nosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 240mm - pevnostní třída 12MPa
- Tepelná izolace MW / Kontaktní zateplovací systém
- Nenosné zdivo z tvárnic z lehčeného keramického betonu tl. 115 a 70mm (bez omítek) - pevnostní třída 4MPa
- Tepelná izolace XPS / EPS
- Sanitární příčka
- Obklad z dřevotřískových desek (Multiplex)
- Železobeton / konstrukčně vyztužený beton
- Prostý beton
- Zhutněný zásyp
- Rostlý terén
- Zhutněný štěrkopísek
- Tahokov

Výpis překladů:

Z lehkého keramického betonu:
- PN 115x115-1240...9ks
- PS 240x240- 990...5ks
- PS 240x240-1490...1ks
- PS 240x240-1740...5ks
- PS 240x240-1990...1ks

Ocelové:
- L25/25/3-1100....7ks
- Celková délka...7,7bm
- Celková hmotnost...10kg

Vysvětlivky k povrchům:

Podlahy:
- KD - keramická dlažba
- ČZ - čistící zóna
- PUP - polyuretanová sportovní podlaha
- CP - cementový potěr
- UN - uzavírací nátěr
- BD - betonová dlažba
- PP - pryžová podlaha
- PB - pohledový beton

Stěny:
- Š - sololit
- Š - štuková omítka
- ON - omývatelný nátěr
- M - Malba
- PDO - Obklad z překližkových desek (Multipex bukový)
- FO - fasádní omítka
- KO - keramický obklad
- PO - pryžový obklad

Strop:
- KP - kazetový podhled
- SDP - sádrokartonbový podhled s protipožární odolností dle PDŘ (REI 30)
- CDP - podhled z cementových desek
- M - malba
- FO - fasádní omítka
- PL - Podhled z překližkových latí (bukový multiplex)

Místnosti 1.NP:

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV.VÝŠKA [m]	PODLAHA		STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	Zádveří	5,67	2,625	KD, ČZ	F1	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.02	Chodba	88,42	2,625	KD	F1	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.03	Rampa	17,83	2,17/2,80	KD	F8	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.04	Rampa	7,73	2,625/2,275	KD	F8	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.05	Tělocvična	456,44	7,50/2,55	PUP	F3	PDO, ŠO, M, PO	SDP, CDP, PL	
1.06	Nářaďovna	15,46	3,0	PUP	F3a	ŠO, ON-2m, M	M	
1.07	Kabinet	9,18	2,625	KD	F1	S-0,1m, ŠO, M	KP	
1.08	Šatna	16,37	2,625	KD	F1	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.09	Šatna	16,07	2,625	KD	F1	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.10	Šatna	18,2	2,625	KD	F1	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.11	Šatna	16,96	2,625	KD	F1	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.12	Umývárna	19,1	2,625	KD	F2	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.13	Umývárna	17,39	2,625	KD	F2	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.14	WC	1,58	2,625	KD	F8	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.15	WC	3,06	2,625	KD	F8	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.16	WC dívky	8,34	2,625	KD	F1	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.17	WC kluci	7,91	2,625	KD	F2	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.18	WC imob.	4,05	2,625	KD	F1	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.19	WC imob.	4,05	2,625	KD	F1	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.20	Úklid	3,6	2,625	KD	F1	KO-2m, ŠO, M	KP	
1.21	Technická místnost	11,96	3,0	KD	F8	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	M	
1.22	Zádveří	5,77	2,625/2,275	KD, ČZ	F1, F8	S-0,1m, ŠO, ON-2m, M	KP	
1.23	Technické schodiště	8,4	-	CP, UN	F7	FO, Tahokov	-	
1.24	Přístřešek pro kola	8,05	3,0	CP, UN	F8	FO	FO	
1.25	Závětří	30,21	2,625	BD, ČZ	F9	FO	FO	
1.26	Chodník	27,65	2,625	BD	F10	FO	-	
1.27	Rampa	16,08	2,625	BD	F10	FO	-	
1.28	Dvorek	1,81	2,625	BD	F10	FO	-	
1.29	Tribunka	10,23	2,55/2,25	PP	F6	PDO, ŠO, M, PO	M	
1.30	Tribunka	13,32	2,55/2,25	PP	F6	PDO, ŠO, M, PO	M	
1.31	Únikové schodiště	3,78	-	PB		FO	-	
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	**976,67**						

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	POPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Toman Vladimír Ing.	Schválil		

bpo ®
BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
w w w.bpo.cz

ZAKÁZKA: Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny

ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Architektonicko stavební část

OBSAH: **Půdorys 1.NP**

OBJEDNATEL: Město Ostrov

Počet A4: 16
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 28.02.2018
Číslo zakázky: 8818-26
Číslo archivu: BPO 0-99773
Pořadové číslo: 4