


Místnosti 1.NP:				
OX	OZNACENÍ	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SV. VÝŠKA [m]
300	1.01	Závěhň	5,87	2,625
300	1.02	Chodba	88,42	2,625
150	1.03	Rampa	21,33	2,170/2,80
150	1.04	Rampa	7,73	2,625/2,275
300	1.05	Tržbovna	458,38	7,502/2,35
200	1.06	Náložovna	19,39	3,0
300	1.07	Kablnet	9,25	2,625
300	1.08	Salna	15,39	2,625
300	1.09	Salna	10,09	2,625
300	1.10	Salna	15,39	2,625
300	1.11	Salna	15,6	2,625
300	1.12	Umývárna	19,06	2,625
300	1.13	Umývárna	17,59	2,625
200	1.14	WC	1,56	2,625
200	1.15	WC	3,06	2,625
200	1.16	WC dvky	8,34	2,625
200	1.17	WC klci	8,26	2,625
200	1.18	WC mbi	4,05	2,625
200	1.19	WC mbi	4,05	2,625
200	1.20	Umst	3,6	2,625
300	1.21	Technická místnost	8,04	3,0
200	1.22	Závěhň	5,77	2,625/2,275
200	1.23	Technická schodiš	8,4	
200	1.24	Přístědek pro kda	8,66	3,0
150	1.25	Závěhň	30,18	2,625
150	1.26	Chodník	27,65	2,625
150	1.27	Rampa	18,08	2,625
150	1.28	Chodník	1,62	2,625
300	1.29	Tržbovna	10,23	2,55/2,25
300	1.30	Tržbovna	13,37	2,55/2,25

Stávající tělocvična



LEGENDA SVÍTIDEL

- A - SVÍTIDLO FA KOTRBATY 20900lm 125W IP65 4K(17670 lm;125,0 W)
LED SVÍTIDLO-tělocvična
- B - SVÍTIDLO 24W 4000K (1712 lm; 24,0 W)
LED SVÍTIDLO-soc.zařízení
- C - ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W(48W)-IP44
možné LED SVÍTIDLO-šatny,umývárny,sklady
- D - ZÁŘÍVKOVÉ(OSPOŘENÉ) SVÍTIDLO PRISAZENÉ 1x21W/IP44-prachotlšené
v vchodu do svl.vstupu: pohybov.senzor
- E - ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W(48W)-600/600 vsazené do kazet
možné LED SVÍTIDLO-chodby,kablnet
- N - ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO 11W-IP44, vlastní bateriový zdroj
napojení protipož.kabely CHKE-V

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- ZÁŘÍVKOVÉ LED SVÍT.NASTĚNNÉ(PDHL.)
- SVÍTIDLO PRISAZENÉ NASTĚNNÉ, STROPNÍ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- TLAČÍTKO S1/O
- SPÍNACÍ-01
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ-06
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ-05
- PŘEPÍNAČ KRÍŽOVÝ-07
- SPÍNACÍ POKYBOVÝ 180°/360°
- ZÁSUVKA-P-PŘEPĚTOVÁ OCHRANA 3.ST.-0
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍN-400V/230V
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- ROZVADĚČ HLAVNÍ/PODŘÍZNF
- VENTILATOR 400V/230V
- EL.VÝVOD 230V
- EL.VÝVOD 400V
- SOŠNA-01 IP44
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 06,IP44
- PŘEPÍNAČ SERIOVÝ 05,IP44
- PŘEPÍNAČ KRÍŽOVÝ 07,IP44
- ZÁSUVKA-IP44

INDEX	OBJEKT	ČÍSLO	DATA	DATA	DATA	DATA
1	2	3	4	5	6	7
Vedoucí projektant		Vedoucí inženýr		Dělník Jan Ing.		1:50
Projektant		Schéma		Počet listů		Počet listů
BPO spol. s r.o.		Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslitekova 996 - přístavba tělocvičny		Počet listů		Počet listů
Lidická 1238		996 - přístavba tělocvičny		PST		2
360 01 OSTROV		996 - přístavba tělocvičny		Datum dokončení		28.02.2018
Tel.: +420333675111		Projektová dokumentace		Číslo zakázky		8818-26
Fax: +420333612416		Technická projektová dokumentace		Objednatel		Město Ostrov
projekty@bpo.cz		OBJEDNATEL		Město Ostrov		BPO 0-99991
www.bpo.cz		OBJEDNATEL		Město Ostrov		