



SPOLNÉ ŠACHTY DN 1000


PŘÍTOK Z LEVA NEBO Z PRAVA

PŘÍTOK Z LEVA NEBO Z PRAVA
1 : 25





VSTUPNÍ ŠACHTY DN 1000

1:25



VSTUPNÍ ČÁST ŠACHTY

1:10



TABULKA ŠACHET

OZNAČENÍ ŠACHTY	DN POTRUBÍ (mm)	HĽOBKA ŠACHTY H (m)	PŘECHODOVÁ SKRUŽ	ZÁKRYTOVÁ DESKA	ŠACHTOVÁ SKRUŽ (1000x250)	ŠACHTOVÁ SKRUŽ (1000x500)	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 100 mm	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 80 mm	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 60 mm	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 40 mm	KAPSOVÁ STUPADLA	VIDLICOVÁ STUPADLA	POKLOP D 400	ŠACHTOVÁ VLOŽKA			
															KÓTA DNA	KÓTA POKLOPU	POZNÁMKA
Š1	200 128/150/150	1,70	1	-	2	-	-	-	1	-	1	3	1	1/1/1	409,70	411,40	
Š2	150 150	1,60	1	-	2	-	-	-	1	-	1	3	1	1	409,80	411,40	
Š3	150 150	1,27	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	409,96	411,23	
Š4	150 125	1,80	1	-	2	-	2	-	-	-	1	3	1	1	410,30	412,10	
CELKEM			4	-	6	-	3	1	1	-	4	10	4	125 - 2 150 - 7			

VYSVĚTLIVKY

A	VSTUP
B	KOMIN
C	SPODNÁ ČASŤ
1	PODKLADNÝ BETON C 8/10
2	PROSTÝ BETON HVA C 25/30
3	VYROVŇAVACÍ BETON
4	ŠKŤOTOVÁ SKRÚŽ SR-4 1000 x 250
5	ŠKŤOTOVÁ SKRÚŽ SR-4 1000 x 500
6	PŘECHODOVÁ SKRÚŽ SR-4 1000 / 625x670
7	VIDLICOVÉ STUPADLO
8	KAPSOVÉ STUPADLO
9	VYROVŇAVACÍ PRSTENEC AR - V 625 x 40 (60.90, 100) mm
10	POKLOPOVÝ RAM (20,40)
11	ŠKŤOTOVÁ VLOŽKA

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN (mm)	TR (mm)	KAM (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	TR (mm)	KAM (mm)	e (mm)
6000	84	75	40	116	125	160	330	270	850
5000	72	65	36	118	165	214	280	220	750
4000	58	60	30	142	240	270	230	170	650
3000	40	50	25	310	300	325	180	120	550
2500	-	-	22	-	353	155	95	500	-
2000	32	40	20	368	360	380	130	74	450
1500	28	35	19	397	390	406	105	40	178

POZNÁMKA

SPODNÍ ČÁST ŠACHTY:

MONOLITICKÉ DNO Z PROSTÉHO BETONU HV 4 - C 25/30
ÚPRAVA ŽLABU LAVIČKY - TVRZENÝM BETONEM TL. 70mm

SLOŽEN

1 OBJEMOVÝ DÍL CEMENTU
1 OBJEMOVÝ DÍL ŘÍČNÍHO PÍSKU

2 OBJEMOVÉ DÍLY ČEDIČOVÉ NEBO ZULOVÉ DRT

VEL. ZRN 5/8 - 8/16 mm QSN 72 1517

MÍSTO MONOLITICKÉHO BETONOVÉHO DŇA LZE POUŽÍT PREFABRIKOVANÉ DŇO DN DN 1000


POZNÁMKA

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC JE MOŽNÉ
PROVÉST MAXIMÁLNĚ 2 ŘADY NAD SEBOU

NIVELETU POKLOPU PŘÍZPŮBIT SKUTEČNÉMU
UPRAVENÉMU TERÉNU

CELKEM 4 ks

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

	UJEDINJENA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA			
LUDRICA 1239 383 17 OSTROV CERENJA REPUBLIKA FBI-tel.: +20383675111 Fax: +203835812416 projekti@bpo-cz www.bpo-cz				
OJEDINJENI, Mesto Ostrov STAVENIK				
ZAKAZKA: - PISARSTVA TEL. OČOVAN - ZAJEDNI ŠKOLA I MATREJSKA ŠKOLA OSTROV, MYSLBEKOVA 99B	Vrednost projekta Projektant	Vrednost zasluge Terminski rokovi	ING. DOKOVIĆ ING. DUSEK ING. RYŠIŠ	Izdavač 1:25
ČIST: PROJEKTOVA DOKUMENTACIJE TEHNIČNA PROSTORNI STAVAB IZDAVACIJE TEHNIČNE INSTALACIJE TIPPOVA ŠAČITVA	Stranica projekta PS1 Datum izdavanja 02/2018	Broj učit. 8	Datum izdavanja 88/18-26	Datum izdavanja BPO 1-99820
5	Datum izdavanja 88/18-26			