POHLEDY TECHNICKÉ - pohled zadní „ 8 “

Akce : Stavební úpravy fasády - DOMU KUTLURY , Mírové náměstí č.p. 733 - změna č. 1

m 1:100



Legenda povrchových úprav :

1.1 - fasáda je zašpiněná, na jednotlivých místech chybí původní římsy a reliéfy, viz. bod 1.8, fasáda bude celoplošně omyta tlakovou vodou mechanicky očištěna od pevných částic, vyspravena a doplněna o chybějící části reliéfů a říms, dále viz. technická zpráva

1.2 - sloupy v přízemí (pozice vstupů) jsou obloženy kamennými deskami, tyto desky jsou mírně poškozeny (chybí roh či hrana desky), oprava obložení sloupů kamennými deskami, viz. technická zpráva

1.3 - sloupy v prvním patře jsou provedené z masivního kamene, sloupy jsou mírně poškozeny (místy jsou vidět malé praskliny), sloupy budou omyty tlakovou vodou, dotmelí se praskliny a na sloupy se bude aplikovat penetrační nátěr TOSIL A (v poměru 1:3)

1.4 - na této části obkladu lze pozorovat z 60% drobné mechanické poruchy a z 35% celoplošně zvětralý povrch s větším mechanickým poškozením, opravy budou provedeny přespárováním a dotmelením chybějících rohů či hran, viz. technická zpráva

1.5 - značné poškození kamenného obkladu v pozicích portálů vedle schodišť do objektu, obložení bude rozebráno a zpětně namontováno předpokládaný způsob opravy portálů, viz. technická zpráva

1.6 - betonové sousoší s povrchovou úpravou terasa, sousoší je místy narušeno vlivem vlhkosti a následného rozpínání rezivějící armatury Armaturu je třeba ošetřit, opatřit nátěrem a poškozená místa dotmelit, následně provést hydrofobizaci přípravkem MESTA-IW-290

1.7 - v označených pozicích budou provedeny sondy do všech stávajících venkovních schodišť, sondami bude zjištěn způsob založení a celkový technický stav, po provedení sond bude stanoven postup oprav schodišť

1.8 - v označených pozicích doplnit chybějící fasádní prvky (římsy a kamenné reliéfy), reliéfy a římsy chybí z důvodu přeřešení dešťových svodů, chybějící části budou doplněny ve shodných profilech se stávající částí a budou probarveny v barvě fasády

1.9 - v označených pozicích zaústění blesksvodů do fasády jsou vidět mokré fleky, v pozicích zaústění blesksvodů do fasády bude každý svod opatřen kloboučkem s nosem, tato konstrukce zajistí odkapávání dešťové vody mimo fasádu a nebude již zatékat pod obklad

±0,000 = 413,35 m.n.m.

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Božídarov 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov, tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov, tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Jiří Mrštný		
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP DesignJet 1050C		
Ved. proj. : Jiří Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica		
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov		
Akce : Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury. Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov. Změna č. 1		Datum :	07.2017
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu.		Zakázka č. :	45/02
Stupeň PD : PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby / DPS		Formát :	4 A4
Objekt :		Měřítko :	1:100
Výkres : Pohledy technické - pohled zadní „ 8 “		Číslo výkresu :	45/02-D-ASR.08_z1

Číslo paré :