POHLEDY TECHNICKÉ - pohled boční „ 4 “

Akce : Stavební úpravy fasády - DOMU KUTLÚRY , Mírové náměstí č.p. 733 - změna č. 1

m 1:100



Legenda povrchových úprav :

- **1.1** - fasáda je zalpiněná, na jednotlivých místech chybí původní římsy a reliéfy, viz. bod 1.8, fasáda bude celoplošně omyta tlakovou vodou mechanicky očištěna od pevných částic, vyspravena a doplněna o chybějící části reliéfů a říms, dále viz. technická zpráva
- **1.2** - sloupy v přízemí (pozice vstupů) jsou obložený kamennými deskami, tyto desky jsou mírně poškozeny (chybí roh či hrana desky), oprava obložení sloupů kamennými deskami, viz. technická zpráva
- **1.3** - sloupy v prvním patře jsou provedené z masivního kamene, sloupy jsou mírně poškozeny (místy jsou vidět malé praskliny), sloupy budou omyty tlakovou vodou, dotmelí se praskliny a na sloupy se bude aplikovat penetrační nátěr TOSIL A (v poměru 1:3)
- **1.4** - na této části obkladu lze pozorovat z 60% drobné mechanické poruchy a z 35% celoplošné zvětralý povrch s větším mechanickým poškozením, opravy budou provedeny přespárováním a dotmelením chybějících rohů či hran, viz. technická zpráva
- **1.5** - značné poškození kamenného obkladu v pozicích portálů vedle schodišť do objektu, obložení bude rozebráno a zpětně namontováno předpokládaný způsob opravy portálů, viz. technická zpráva
- **1.6** - betonové soustoší s povrchovou úpravou terasa, soustoší je místy narušeno vlivem vlhkosti a následného rozpínání rezivějící armatury Armaturu je třeba ošetřit, opatřit nátěrem a poškozená místa dotmelit, následně provést hydrofobizaci přípravkem MESTA-IW-290
- **1.7** - v označených pozicích budou provedeny sondy do všech stávajících venkovních schodišť, sondami bude zjištěn způsob založení a celkový technický stav, po provedení sond bude stanoven postup oprav schodišť
- **1.8** - v označených pozicích doplnit chybějící fasádní prvky (římsy a kamenné reliéfy), reliéfy a římsy chybí z důvodu přeřešení dešťových svodů, chybějící části budou doplněny ve shodných profilech se stávající částí a budou probarveny v barvě fasády
- **1.9** - v označených pozicích zaústění bleskosvodů do fasády jsou vidět mokré fleky, v pozicích zaústění bleskosvodů do fasády bude každý svod opatřen kloboučkem s nosem, tato konstrukce zajistí odkapávání dešťové vody mimo fasádu a nebude již zatékat pod obklad

±0,000 = 413,35 m.n.m.

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 799

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 644 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Jiří Mrštný	Datum :	07.2017 Číslo paré :
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Designjet 1050C	Zakázka č. :	45/02
Ved. proj. : Jiří Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica	Formát :	5 A4
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov	Měřítko :	1:100
Akce : Stavební, restaurátorské a záchovné úpravy fasády Domu kultury. Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov. Změna č. 1		Číslo výkresu :	45/02-D-ASR.06_z1
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu. Stupeň PD : PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby / DPS			
Objekt : Výkres : Pohledy technické - pohled boční „ 4 “			