


POHLEDY TECHNICKÉ - pohledy boční „7“ a „10“

Akce : Stavební úpravy fasády - DOMU KULTURY , Mírové náměstí č.p. 733 - změna č. 1

m 1:100



Legenda povrchových úprav :

- 1.1** - fasáda je zašlá, na jednotlivých místech chybí důvodní masy a reliéfy, viz bod 1.8. fasáda bude celoplošně omyta tlakovou vodou mechanicky očistěna od pevných částic, vyspravena a doplněna o chybějící části reliéfu a říms, dle viz. technická zpráva
- 1.2** - sloupů v přízemí (poze vstupů) jsou obloženy kameninými deskami, tyto desky jsou mírně poškozeny (chybí roh či hrana desky), oprava obložení sloupů kameninými deskami, viz. technická zpráva
- 1.3** - sloupů v prvním patře jsou provedené z masivního kamene, sloupů jsou mírně poškozeny (místy jsou vidět malé praskliny), sloupů budou omýty tlakovou vodou, dorněle se praskliny a na sloupech se bude aplikovat penetrace nátěr TOSIL A (v poměru 1:3)
- 1.4** - na této části obkladu lze pozorovat z 60% drobné mechanické poruchy a z 33% celoplošné většiny povrch v většině mechanickým poškozením, opravy budou provedeny přesprávkami a dornělením chybějící rohu či hran, viz. technická zpráva
- 1.5** - znaře poškození kamenného obkladu v pozicích portálu vedle schodišť do objektu, obložení bude rozebíráno a zpětně namontováno předpokládány způsob opravy portálu, viz. technická zpráva
- 1.6** - betonové sousoší s povrchovou úpravou terasas, sousoší je místy namušeno vlivem vlhkosti a následného rozptání reaktivní armatury Armatuře je třeba osušit, opatřit nátěrem a poškozená místa dornělit, následně provést hydroizolaci přípravek MESTIA-W-290
- 1.7** - v označených pozicích budou provedeny sondy do všech stávajících venkovních schodišť, sondami bude zjištěn způsob založení a celkový technický stav, po provedení sond bude stanoveno postupu opravy schodišť
- 1.8** - v označených pozicích doplnit chybějící fasádní prvky (římsy a kamenné reliéfy), reliéfy a římsy chybí z důvodu přetěsnění destových smotů, chybějící části budou doplněny ve shodných profilech se stávající částí a budou pobarveny barvě fasády
- 1.9** - v označených pozicích zalusťmí bleksokovou do fasády jsou vidět mokré fleky, v pozicích zalusťmí bleksokovou do fasády bude každý svod opatřen kloboučkem s nosen, tato konstrukce zajistí odkapávání destové vody mimo fasádu a nebude již zatékát pod obklad

 $\pm 0,000 = 413,35 \text{ m.n.m.}$

Atelier : Ostrov, Staré nám. 53		Projektant : Jiří Mšný	
AIP : Ing. Anton Jurica	Kresil : HP Designlab 1/050C		
Ved. proj. : Jiří Mšný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica		
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov		
Ače : Slavebn, restaurační a záchranné úpravy řasády Domu kultury, Mírové náměstí č.p. 733, Ostrov.			
Změna č. 1			
Charakter stavby : Stavbní úpravy stávajícího objektu.			
Stupn PD : PD pro výdaní stavbního povolení a pro provedení stavby DRS			
Objekt :			
Výkres :			
Pohledy technické - pohledy boční „ 7 a 10 “			
Atelier Ostrov		352 62 Boží Dm 716 , IČ 263 94 795	
Staré náměstí 53, 353 01 Ostrov			
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280			
Křtová 121, 356 01 Sokolov			
tel. 352 824 093, 352 603 455, fax. 352 624 093			
Atelier Sokolov			
Datum : 07.2017		Číslo paré :	
Zákazka č. : 45/02			
Formát : 3 A4			
Měřítko : 1:100			
Číslo výkresu : 45/02-D-ASR.10_z1			