D1-D-1-VI-PIII:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1)	..... 80 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1)	..... 40 mm
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0/32, C 8/10	(ČSN 73 6124-1)	..... 120 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/32 GN	(ČSN 73 6126-1)	..... 150 mm
CELKEM			..... 390 mm

D1-N-6-V-PIII:

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11 50/70	(ČSN EN 13 108-1)	..... 40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS EK	(ČSN 73 6129)	... 0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16 + 50/70	(ČSN EN 13 108-1)	..... 60 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI EK	(ČSN 73 6129)	... 1,5 kg/m2
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0/32, C 8/10	(ČSN 73 6124-1)	..... 120 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/63 GN	(ČSN 73 6126-1)	..... 200 mm
CELKEM			..... 420 mm

D1-N-6-V-PIII (BEZ OCHRANNÉ VRSTVY):

CELKEM ..... 220 mm

D1-D-1-VI-PIII (BEZ OCHRANNÉ VRSTVY):

CELKEM ..... 240 mm

D2-D-1-CH-PIII:

BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	(ČSN 73 6131 - část 1)	..... 60 mm
LOŽE Z KAMENIVA DRC. 4-8 MM	L	(ČSN 73 6126-1)	..... 40 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB 0/32 GN	(ČSN 73 6126-1)	..... 150 mm
CELKEM			..... 240 mm



Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	STUPEŇ DOKUM.	DPS
ING. IGOR HRAZDIL	ING. IGOR HRAZDIL	DATUM	05/2016
		MĚŘÍTKO	1:100

ING. IGOR HRAZDIL
projekty, inženýrská činnost, provádění staveb
Křely 81, 363 01 OSTROV
tel.:+420 776 555 866, IDDS: se4jac2
e-mail: ing.igor.hrazdil@seznam.cz
IČO: 10343237 DIČ: CZ5802180043

STAVEBNÍK : Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 20 Ostrov

STAVBA : Ostrov, Revitalizace ulic Štúrova, Májová, Palackého

ČÁST : II. ulice Májová od křižovatky s ulicí Štúrovou k ulici Luční

ČÍS.ZAKÁZKY	OZN.PŘÍL.
14-001	C2.4

OBSAH : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY TRASA C

ČÍSLO KOPIE