

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH

(VÝPLNĚ OTVORŮ JIŽ BYLY V DŘÍVĚJŠÍ DOBĚ VYMĚNĚNY NA NOVÉ – PLASTOVÉ)

OZNAČ.	ROZMĚR (mm)	POPIS	POČET KS NA VÝKR.
01	800X500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLAPĚCÍ	11 +2
03	2100x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, DVOUKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, OTEVÍRAVÉ A SKLAPĚCÍ	64
04	1500x1500	OKNO PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLAPĚCÍ, DO KOMBINACE S BALKON. DVEŘMI	24
B1	900X2400	BALKONOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLAPĚCÍ	24

POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV FASÁDY A LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ NA VÝKRESE

- (FN) – ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT UNI PRIMER + NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU BAUMIT NANOPOR TOP
- (F0) – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP BEZ ZATEPLOVACÍCH DESEK)
- (F1) – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT EPS-F tl. 140 mm, VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
- (F1M) – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT MINERÁLNÍ DESKY tl. 140 mm, VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
- (F2M) – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT MINERÁLNÍ DESKY tl. 80mm + VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP) (PARAPETY OKEN 01 BUDOU Z MOZAIKTOPU)
- (F2D) – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY XPS tl. 80mm, + VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
- (LA) – KAMENIVO PANELU ZÁBRADLÍ NATŘÍT BEZBARVOU LAZUROU NA KÁMEN

ODKAZY

- (F3) – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO (FASÁDNÍ DESKY BAUMIT EPS-F tl. 20–40 mm, VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
- (OV) – VĚTRACÍ OTVORY V ATICE VYPLNIT PŘÍŘEZY EPS-F DO TMELU PRO CONTACT A PŘEKRÝT F1M
- (ZT) – CELÁ STŘECHA BUDE SVRCHU ZATEPLENA DESKAMI EPS + POLYDEK tl. 120+140mm) = 260mm + ZHOTOVENA NOVÁ KRYTINA
- (N) – NÁTĚR OČIŠTĚNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 2x BARVOU NA KOV
- (H) – STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD DEMONTOVAT A ZNOVU NAMONTOVAT NA PRODLOUŽENÉ ÚCHYTY
- (K1,2) – NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU (ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ)
- (K1) – ZÁVĚTRNNÁ LIŠTA (r.š. 250mm) + PODKLADNÍ PLECH r.š. 200mm
- (K2) – OPLECHOVÁNÍ ATIKY r.š. 700mm + 2x PODKLADNÍ PLECH (dovnitř r.š. 200mm, vně r.š. 250mm)
- – VNĚJŠÍ PARAPETY V 1.–8. NP HLINÍKOVÉ S PLAST. KRYTKAMI (ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ)
- – VNĚJŠÍ PARAPET V 1.PP Z KAMÍNKOVÉ OMÍTKY MOSAIK PUTZ
- (ZA) – ZATEPLENÍ ATIKY I Z VNITŘNÍ STRANY NA STÁVAJÍCÍ (OPRAVENÝ) POVRCH BUDOU PŘIPEVNĚNY DESKY POLYDEK tl.130 mm, U SPOJE STŘECHA–ATIKA BUDOU VYTVOŘENY NÁBĚHOVÉ KLÍNY A NA STĚNU, RESP. AŽ POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE VYTAŽENA NOVÁ HYDROIZOLACE STŘECHY – VIZ DETAIL V TZ

STUDIO K A D A Ň Nerudova 387
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ, ODHADY
tel / fax: 474 343 242, mobil: 723 821 780
e – mail: adakan.ou@ tiscali.cz

STUPEŇ PD: K ŽÁDOSTI O DOTACI A K POVOLENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV	INVESTOR: MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, OSTROV
	MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
	VYPRACOVALA: Ing. A.DRAHOKOUPILOVÁ
	KRAJ: KARLOVARSKÝ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
	DATUM: ŘÍJEN 2014

AKCE:
ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 1323 a 1324, ul. DRUŽEBNÍ, OSTROV

D 1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST

VÝKRES	MĚŘÍTKO	Č.VÝKR.
POHLED JIŽNÍ – NOVÝ STAV	1:50	N10