



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV FASÁDY
A LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ NA VÝKRESE

- FN** – ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT UNI PRIMER
+ NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU BAUMIT NANOPOR TOP
- FO** – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
(VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP
BEZ ZATEPLOVACÍCH DESEK)
- F1** – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
(FASÁDNÍ DESKY BAUMIT EPS-F tl. 140 mm,
VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
- F1M** – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
(FASÁDNÍ DESKY BAUMIT MINERÁLNÍ DESKY tl. 140 mm,
VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
- F2M** – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
(FASÁDNÍ DESKY BAUMIT MINERÁLNÍ DESKY tl. 80mm
+ VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
(PARAPETY OKEN 01 BUDOU Z MOZAIKTOPU)
- F2D** – KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO
(FASÁDNÍ DESKY XPS tl. 80mm,
+ VÝZTUŽNÁ VRSTVA A OMÍTKA BAUMIT NANOPOR TOP)
- LA** – KAMENIVO PANELU ZÁBRADLÍ NATŘÍT BEZBARVOU
LAZUROU NA KÁMEN

ODKAZY

- ZT** – CELÁ STŘECHA BUDE SVRCHU ZATEPLENA DESKAMI EPS
+ POLYDEK (tl. 120+140mm) = 260mm
+ ZHOTOVENA NOVÁ KRYTINA
- N** – NÁTĚR OČIŠTĚNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 2x BARVOU NA KOV
- H** – STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD DEMONTOVAT A ZNOVU NAMONTOVAT
NA PRODLOUŽENÉ GCHYTY
- K1,2** – NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
(ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ – SKUTEČNÉ
ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ)
- K2** – OPLECHOVÁNÍ ATKY r.š. 700mm + 2x PODKLADNÍ PLECH
(dovnitř r.š. 200mm, vně r.š. 250mm)

AD PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, KOPÍROVÁNÍ, ODHAZY tel./fax: 474 543 242, mobil: 723 921 750 e-mail: adstudio@kadar.cz	STUDIO KADAŘ Narodova 357	INVESTOR MĚSTO OSTROV, JÁCHYMOVSKÁ 1, OSTROV	
		VÝKONOVATEL OSTROV	
STUPEŇ PD K ŽÁDOSTI O DOTACI A K POVOLENÍ STAVEBNÍCH OPRAV	AKCE ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p. 1323 a 1324, ul. DRUŽEBNÍ, OSTROV D 1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	KRAJ KARLOVARSKÝ	Ing. A. DRAHOKOUPILOVÁ ZOOPOVĚZNÝ PROJEKTANT
		DATUM ŘÍJEN 2014	MĚRITKO 1:50
VÝKRES POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ	Č. VÝKRS N12		